

KS § 158

Dnr. KS 2012/126-214

Utdrag: akten, KF

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Området redovisas i Översiktsplan 2006 som utredningsområde för bebyggelse. Ett programförslag har varit på samråd under tiden 14 juni 2010 – 10 september 2010. Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse 1 daterad 2012-06-04.

Tidigare beredning

- Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-05-11, reviderad 2012-06-04.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-06-13, § 130.

Jäv

Johan Boström (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kennet Netterström (M) ersätter Johan Boström (M) i detta ärende.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande:

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att upprätta detaljplaner för område kring Östanå slott och Sågenområdet, och att upprätta miljöbedömning i enlighet med behovsbedömningen.

Stefan Cronberg (RP) och Michael Solander (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag.

Ann-Christine Furstrand (S) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering:

Återremiss då programförslaget bör kompletteras med följande åtgärder innan programförslaget kan godkännas:

1. Konsekvenser av ökad biltrafik vad gäller effekterna på så väl väg 276, köbildung, buller etc., som hur behoven av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel kan tillgodoses. Detta bör utredas och bifogas programförslaget
2. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör utredas och bifogas programförslaget

Forts. nästa sida

Forts. § 158

3. *Roslagsvatten anför att programområdet är stort vilket innebär en successiv utbyggnad av verksamhetssområdet vilket inte är ekonomiskt rimligt Här måste programförslaget tydliggöras, och även ta med ett förtydligande från Roslagsvatten.*
4. *Programförslaget kompletteras ur miljösynpunkt med hur gröna lungor ska kunna planeras i området, hur kultur- och naturvärden skall kunna bevaras, hur fastighetsnära sopsortering och lokalt omhändertagande av dagvatten ska beredas. Strandskyddet skall gälla och en fullständig MKB göras.*

Hampe Klein (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition om bifall respektive avslag på Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om återremiss och finner att Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar att ärendet behandlas idag röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Votering utfaller enligt bilagd voteringslista med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 avstår.

Propositionsordning

Därefter ställer Ordföranden proposition på bifall till arbetsutskottets beslutsförslag respektive avslag på detsamma och finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Votering

Votering begärs och ska verkställas. Den som önskar bifalla arbetsutskottets beslutsförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Votering utfaller enligt bilagd voteringslista med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns

Forts. nästa sida

Forts § 158

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdrag att upprätta detaljplaner för område kring Östanå slott och Sågenområdet, och att upprätta miljöbedömning i enlighet med behovsbedömningen.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppen:

Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildung, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. Miljöpåverkan bör utredas närmare med fullständig MKB inklusive hur gröna lungor ska kunna planeras in i området. Strandskyddet bör gälla. En remissinstans i ärendet är Roslagsvatten påpekar att programområdets storlek innebär en successiv utbyggnad av verksamhetsområdet något de anser inte är ekonomiskt rimligt. Enligt vår uppfattning är det oklokt att genomdriva en utbyggnad som riskerar innehålla en förlustaffär för Roslagsvatten.

Då vårt återremissförslag inte fick gehör, yrkade vi avslag på programmet. Vi anser att det vore bättre att lyfta ut Östanå och göra ett nytt program för enbart Roslags-Kulla och Wira.

Vi har i kommunstyrelsen framfört vår ståndpunkt att ansvaret för Östanå slott, en fastighet i mycket dåligt skick, och i behov av omfattande renovering är den privata ägarens ansvar, inte Österåkers kommuns.

Ann-Christine Furustrand (S)

Christina Funhammar (M) lämnar ett särskilt yttrande:

Jag anser att programförslaget inte tillgodosar möjligheten till att godkänna liggande programförslag.

Programmet är en överexploatering av Kulturmiljön inom områdena.

Forts. nästa sida

Forts. § 158

Det synes som att man vill förflytta stad till landsbygd, vilket inte torde vara förenligt med människor som lever och verkar inom dessa områden. Att befolkningen gärna ser tillväxt är helt klart, men inte med ett underutvecklat vägnät som redan idag är hårt belastat och inte heller överexploaterade boenden inom komprimerade markområden. Det är så många punkter som inte är genomlysta och i dagsläget inte acceptabla, varför ärendet inte skall godkännas för att gå vidare med detaljplan, vilket även framgår av samtliga remiss inlägg.

Att godkänna detta ärende idag och gå vidare med detaljplan är oförenligt med kommunens övergripande synsätt kring Skärgård och stad i vad gäller trafik, byggnation, kultur osv. Förslaget synes endast tillgodose någon form av ekonomisk karaktär utan framtida hänsyn till skärgård- och glesbygdens område, kulturmiljöer, människor, kommunikation, utformning, vägar, naturmiljö mm.

Christina Funhammar (M)

Reservationer

Ann-Christine Furstrand (S) med ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag.

Michael Solander (MP) med ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag:
*Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att denna exploatering skulle ske i strid med RUFS och kommunens styrdokument som t.ex. Översiktsplan, Vision 2020 samt miljömål.
Dessutom har vi natur och kulturvärden att försvara.
Men framförallt är förslaget i strid med långsiktig hållbar bebyggelse utveckling.*

Michael Solander (MP)

Stefan Cronberg (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag:
Stefan Cronberg reserverar sig till förmån för sitt avlagsyrkande och motiverar det på följande sätt: Den enda rimliga exploatering som skulle kunnat ske är på gamla sågområdet, ngt som dåvarande Östanå Fideikommissbolag uttalade önskemål om under sent 80- och 90-tal. Men mot bakgrund av den trafikinfarkt som idag råder genom Åkersberga på morgnar såväl som på sena eftermiddagar motsätter sig Roslagspartiet all nyexploatering öster och norr om Åkersbergatunneln intill dess kommunen tillsammans med Vägverket kommit fram till en framtida förbifart Åkersberga. Ett steg på vägen i avvakten på den lösningen är att snabbt bygga en modern trafikplats vid Söralidskorset/276:an.

Stefan Cronberg (RP)

VOTERINGSLISTA KS 2012-08-13 § 158a
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER Namn	Tjänst- görande	§ 158a J	N	A
M	Johan Boström	-			
M	Eliza Roszkowska-Öberg	X	J		
M	Hampe Klein	X	J		
M	Conny Söderström	X	J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X	J		
FP	Pablo Garay	-	-		
C	Björn Pålhammar	X	J		
KD	Mikael Ottosson	X	J		
ÖP	Rolf Granström	-			
S	Ann-Christine Furstrand 2:e vice ordf	X		N	
S	Anas Abdullah	X		N	
S	Marie Ende	X		N	
RP	Marie Wengse	-			
MP	Michael Solander	X			A
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X	J		
ERSÄTTARE					
M	Christina Funhammar	X			A
M	Kenneth Netterström	X	J		
M	Jeanette Widén	-			
FP	Fredrik Pahlberg	X	J		
S	Hans Johansson	X			
RP	Stefan Cronberg	X			A
V	Bo Edlén	-			
	Resultat		9	3	3




VOTERINGSLISTA KS 2012-08-13 § 158b
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER Namn	Tjänst- görande	§ 158b J	N	A
M	Johan Boström	-	-		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	X	J		
M	Hampe Klein	X	J		
M	Conny Söderström	X	J		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X	J		
FP	Pablo Garay	-			
C	Björn Pålhammar	X	J		
KD	Mikael Ottosson	X	J		
ÖP	Rolf Granström	-			
S	Ann-Christine Furstrand 2:e vice ordf	X		N	
S	Anas Abdullah	X		N	
S	Marie Ende	X		N	
RP	Marie Wengse	-			
MP	Michael Solander	X		N	
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X	J		
ERSÄTTARE					
M	Christina Funhammar	X			A
M	Kenneth Netterström	X	J		
M	Jeanette Widén	-			
FP	Fredrik Pahlberg	X	J		
S	Hans Johansson	X			
RP	Stefan Cronberg	X		N	
V	Bo Edlén	-			
	Resultat		9	5	1

PDJ

ACF



Till kommunstyrelsen

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Beslut om godkännande av program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira och detaljplaneuppdrag för Östanå slott och Sågen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:

1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut:

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplaner för område kring Östanå slott och Sågenområdet, och att upprätta miljöbedömning i enlighet med behovsbedömningen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-03 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Området redovisas i Översiktsplan 2006 som utredningsområde för bebyggelse. Ett programförslag har varit på samråd under tiden 14 juni 2010 – 10 september 2010. Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse 1 daterad 2012-06-04.

Förvaltingens slutsatser

Programmet är ett långsiktigt strategiskt dokument som kan ligga till grund för mark- och vattenanvändningen i området på både kort och lång sikt och för detaljplaneläggningen. Programmet ska skapa beredskap för att kunna balansera bevarande av omistliga värden och tryck på utveckling, ge förutsättningar för att lösa dagens problem med vatten och avlopp samt att skapa förutsättningar för boende, näringsliv, service och turism.

Ändringar i programmet har skett efter samrådet, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Förslaget bedöms innehåra betydande miljöpåverkan för delar inom programområdet. En behovsbedömning och preliminär avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningar för kommande detaljplaner har gjorts.

Detaljplaner i en första etapp föreslås upprättas för Östanå slott och Sågenområdet. Enligt behovsbedömning kan utbyggnaden kring slottet innehåra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning ska utföras för den delen.

2012-05-11 Dnr KS 2012/126-214

rev 2012-06-04


Bilagor

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira med bilaga, beslutshandling juni 2012 och samrådsredogörelse 1, 2012-06-04. OBS, ändringar av programområdets avgränsning i enlighet med programhandlingens programskiss i kartor i handlingen och i bilagan har inte skett fullt ut i utskickade handlingar.


Viveka Larsson
Plan- och exploateringschef


Lars Barrefelt
Stadsarkitekt

Program för Östana, Roslags-Kulla och Wira



Projektleitung: Sweco Studio plan,
Peter Lindroos

Fotografier: Lin Wiklund,
Joe Lindström,
Peter Lindroos,
där ej annat anges
Sweco Studio plan,
där ej annat anges

Kartor och
figurer:
Sweco Studio plan
på underlag från
Österåkers kommun

Tabeller,
diagram mm;
figur

Besöksadress:
Hackstavvägen 22,
Åkersberga

Postadress:
Österåkers kommun,
Samhällsbyggnadstörvaltningen
184 86 Åkersberga
Internet: www.osteraker.se

Förord

Området kring Östanå, Roslags-Kulla och Wära har en stark karaktär, en rik historia och ett attraktivt landskap. Dessa kvaliteter erbjuder unika möjligheter till upplevelser för både boende och besökare.

De stora värdena är till stor del knutna till att människan har levit i och brukat landskapet ända sedan det växte fram ur havet. Under de senaste tre hundra åren har området brukats som en enhet och inte splittrats sönder.

Detta långa samspelet mellan mänskliga och miljö har skapat ett rikt kulturlandskap. En fortsatt mänsklig verksamhet är en förutsättning för att områdets värden ska bestå och utvecklas.

Detta program syftar till att skapa en levande kustbygd i samklang med natur- och kulturmiljö. Nyckeln är att bevara genom att utveckla och samtidigt hålla hög kvalité i genomförandet.

Akersberga
April 2012


Läsanvisning

Detta program består av en huvudrapport, en bilaga och två underlagsrapporter. Detta dokument är huvudrapporten.

Huvudrapporten är indelad i sex kapitel. Efter det inledande kapitlet presenteras den långsiktiga visionen för området uppburen i målsättningar. Därefter sammantas och analyseras områdets förutsättningar. Sedan presenteras förslaget till programskiss följt av en översiktlig konsekvensbeskrivning med bedömning av behovet! av miljöbedömningar för kommande detaljplaner. Sist presenteras principerna för genomförande.

I ett separat dokument redovisas bilaga med Planeringsförutsättningar

De två underlagsrapporterna är dels en inventering av programområdets kulturmiljöer (Kulturinventering, Sweco och Nyrens april 2009) och dels en analys av områdets landskapsbiologivärden (Landskapsanalys, Sweco juni 2010).



SWECO

Österåker

Organisation

Detta program har tagits fram av Sweco, Studio Plan, Stockholm på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har tagits fram i samarbete med Östanå Fideikommis AB, BTH Bostad, Projex AB Arkitekter och Hjältevadshus.

Österåkers kommun
Lars Barrefelt
Bo Lidén
Sofie Enander
Clas-Göran Herrgård
Kristina Eriksson

Stadsarkitekt
Miljöplanerare
Trafikplanerare
Exploateringsingenjör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Roslagsvatten AB
Hans Abrahamsson

Teknikchef
Pernilla Westerlund
Kajsa Nilsson

Sweco, Natur och miljö, Stockholm
Sverker Hansson
Jenny Carlsson
Stefan Aronsson
Jindar Turkan

Ansvarig granskning

Ansvarig geoteknik

Handläggande geoteknik

Samordnande uppdragssledare
Uppdragssledare
Expert
Medverkande
Joe Lindström
Peter Lindroos
Pia Kjellgren-Schömann
Kristoff Laufersweiler
Hanna Elmén
Erik Nordgren
Maria Westerdahl
Nina Pisto Berg
Anna Härlin
Sweco, Studio Plan, Stockholm
Pernilla Westerlund
Kajsa Nilsson
Sweco Trafikplanering, Stockholm
Sverker Hansson
Jenny Carlsson
Stefan Aronsson
Jindar Turkan

Innehåll

Förord	3	Programskiss	20	Översiktliga konsekvenser	38
Sammanfattning	6	Huvuddrag	20	Socialt/ kulturellt	38
Inledning	8	Övergripande struktur	20	Ekonomi	38
Uppdraget	8	Märkanvändning	20	Trafik	38
Bakgrund	8	Rekreation & friidrott	22	Natur- och kulturmiljö	39
Läge och avgränsning	8	Näringssliv	22	Människors hälsa och säkerhet	42
Syftet med programmet	8	Trafik	22	Samlad bedömning utifrån	
Planprocessen	9	Teknisk försörjning	24	konsekvensbeskrivning	
Vision och mål	10	Wira	24	Behov av miljöbedömning	45
Översichtsplan 2006	10	Bebyggeelse	26		
Övergripande vision	11	Gestaltning	26		
Mål	11	Trafik	26		
Området idag	12	Teknisk försörjning	28	Genomförande	40
Landskapets karaktärer	12	Östanå	28		
Historia	14	Bebyggeelse	28	Från program till detaljplan	40
Omvärldsfaktorer	15	Gestaltning	28	Ansvarsfrågor – huvudmannaskap	40
Platsanalys	16	Teknisk försörjning	28	Finansiering	40
		Trafik	28	Tidplan för fortsatt arbete	40
			28	Referenser	42
			30		
			30	Bilaga	
			32	{i separat dokument}	
			34	Bilaga 1 - Planeringsförutsättningar	
			34		

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2008 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira samt att samråda kring förslaget.

Programområdet är beläget i kommunens norra kustzon, strax söder om gränsen till Norrtälje kommun. Östanå slott ligger i området, strax norr om färjeläget till Ljusterö. Samhället Roslags-Kulla och Wira utgör angrenzande samhällsbildningar. Området redovisas i den kommuntäckande översiktsplanen som utredningsområde och förutsätts kunna utvecklas med kompletterande bostadsbebyggelse.

Idag - Ett attraktivt kulturlandskap med små samhällen

Området består av en sprickdalsträng, med för Österåkers kommun, ganska omfattande odlingsmarker.

Genom området rinner från sjön Wiren i norra delen av området Wiraån som mynnar i Losjön. Vidare från Losjön rinner Loån som mynnar i Saltsjön.

I programområdet finns en rik och gammal kulturbrygd med en utpräglad herrgårdsmiljö med de två herrgårdarna Östanå och Mälby, slotts- och sockenkyrkan i Roslags-Kulla samt bruksmiljön i Wira.

Landskapsbilden är starkt präglad av de verksamheter som har sitt historiska ursprung och sin ankning i området: Den mångåriga herrgårdstriften vid Östanå och Mälby med jord bruk, skogsbruk och djurhållning, sågverket vid Östanå, kvarnmiljön vid Loån och verksamheten vid Wira bruk.

Totalt uppskattas en utveckling av området kunna ge ett tillskott om 3-400 nya bostäder.

I kustzonen finns förutsättningar att skapa ett attraktivt kustsamhälle genom komplettering med ny bebyggelse i områdena kring slottet, det f.d. sägverket samt i anslutning till färjeläget och arbetarbostäderna.

Östanå färjeläge föreslås utvecklas till servicepunkt för området och en replispunkt för skärgårdstrafiken omfattande förutom Ljusteröfärjan, brygga för gods- och skärgårdstrafik, gästhamn, servicebutik, båtmack, servering, bokaler och bostäder.


Godta förutsättningar för att utveckla turistnäringen i området

Områdets höga natur- och kulturvärden är attraktorer för rekreation och friluftsliv samt erbjuder stora upplevelsevärden. Samordnade insatser i de tre kärnområdena skapar goda förutsättningar för en utoikad natur- och kulturturism i området, vilket är en av de snabbast växande näringssgrenarna i Sverige och världen. Österåker har stor potential för att utveckla turistnäringen inte minst i Wira, Roslags-Kulla och Östanå bl.a. i sambutan med turism på Ljusterö.

Infrastrukturen och då främst vatten- och avloppssystemet behöver byggas ut

Inga större förändringar i det övergripande vägnätet bedöms nödvändiga för att klara den föreslagna utvecklingen i området. Den föreslagna utvecklingen av de tre delområdena Östanå, Roslags-Kulla och Wira förutsättes ske med enskilt huvudmannaskap. Finansiering av erforderlig vägutbyggnad ska ske via exploateringsavtal med respektive exploater.

I den fortsatta planeringen föreslås förutsättning-



arna för handel och annan service studeras dels i Roslags-Kulla, dels vid färjeläget. Den samlade bebyggelsen i Östanå, Roslags-Kulla och Wira föreslås ingå i ett nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dricksvatten säkras genom en sjöledning från skärgårdssjön till Östanå och norra Ljusterö. För spillvattnet föreslås ett nytt reningsverk i Östanå som också ska betjäna Roslags-Kulla och Wira.

I enlighet med kommunens VA-strategi avses Österåkersvattnet vara huvudman för en successiv utbyggnad av verksamhetsområdet för ren- och spillvattnet. Finansiering av utbyggnad av ren- och spillvattnet sker genom anslutningsavgifter till Österåkersvattnet. Särtaxa kommer att tillämpas.

Gestaltnings- och utformningsfrågorna är särskilt viktiga i fortsatt arbete


Bebyggelsen ska i alla tre områdena utformas med stor hänsyn till den kulturhistoriskt intressanta miljön. Viljan är att bebyggelsen, utan att vara tillbäckläckande, ska vara väl utformad och i modern stil men med respekt för plats och historia.

En mindre detaljplan för nytt reningsverk invid Grönborgsvägen har varit på samråd under 2012.

Markägaren genomför parallella uppdrag för utvecklingen av kustsamhället kring Östanå slott. Arbetet med de första detaljplanerna för bostadsbebyggelse beräknas påbörjat i slutet av 2012.

som studerade möjligheterna att balansera utveckling och bevarande samtidigt som de övergripande infrastrukturerna kan få sin plats.

Vatten- och avloppssituationen i området är problematisk. Ett mindre kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp finns i Roslags-Kulla men i Wira och i övriga delar av området har befintliga bostadsfastigheter enskilda avloppslösningar ofta av dålig standard. Kommunens strategi för vatten- och avlopp (VA-strategi 2007) anger att hela området på sikt bör omfattas av ett VA-verksamhetsområde med nytt reningsverk i zonen mellan väg 276 och Färjeläget samt med vattenförsörjning via en sjöledning från Skärgårdsstad.



Vägen från Östanå slott ner mot Sögviken.

Inledning

Uppdraget

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2008 att ge Samhällshyggndsförvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram för Östanå, Roslagskulla och Wira samt att samråda kring förslaget.

Läge och avgränsning

samlad bebyggelse, delvis med mycket lång tradition, skulle enligt översiksplanen kunna "bilda kärnor i en medveten förtäring/komplettering".

Översiksplanen anger vidare att området i anslutning till bryggan vid Östanå "skulle kunna utvecklas till ett mindre kustsamhälle i likhet med Dalarö eller Furusund".

Under hösten 2006 inkom en förfrågan om planläggning av Östanå slott för bostadsändamål. Östanå slott med omgivande arealer har sedan år 1800 varit ett fideikommis vilket inneburit starka restriktioner för bl.a. möjligheterna att stycka av mark från godset. Fideikommisen är numera upplöst och bl.a. är slottet med närmaste omgivningar en egen fastighet.

Under våren 2007 tog Samhällshyggndsförvaltningen fram en förstudie som underlag för beslutet i kommunstyrelsen att ta fram detta program. Förstudien resulterade bl.a. i en struktur- och visionsskiss

Programområdet är beläget i kommunens norra kustzon, strax söder om gransen till Norrtälje kommun (se karta på morsatt sida). I området ligger Östanå slott strax norr om färjeläget till Ljusterö, samt samhällena Roslags-Kulla och Wira.

Syftet med programmet

Detta planprogram är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för mark- och vattenanvändningen i området på både kort och lång sikt. Planeringshorisonten är mellan 20 och 25 år.

Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för utvecklingen av området med utgångspunkt i översiktsplanens riktlinjer för området.



Programmet har tre delsyften:

- Beredskap för att kunna balansera bevarande av omistliga värden och tryck på utveckling.
- Ge förutsättningar för att lösa dagens uppenbara problem med vatten & avlopp.
- Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet – service, turism.

Programmet ska ge underlag för beslut om kommande detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Vidare kan programmet vara en viktig grund för lokala initiativ inom t.ex. service och turismnäringen.

Planprocessen

Ett program är det första steget i arbetet med att ta fram en detaljplan. Ett program ska ange utgångspunkter och mål för planen och ska tas fram "om det inte är onödigt" (5 kap. 18 § plan- och bygglagen). Samråd hölls under juni-september 2010 då ett förslag till program redovisades och sakgäre, myndigheter, föreningar, närboende m.fl. fick möjlighet att lämna synpunkter till kommunen på förslaget.

Efter programsamrådet har inkomna synpunkter bemöts i en programsamrådsredogörelse och förslaget har reviderats inför godkännande av kommunstyrelsen.

Ett mål för programarbetet har varit att medverka till en levande landsbygd och värna jord- och skogsbrukets intressen. Dialog har därför hållits med markägare inom området under framtagnader av programförslaget.

Programområdets
läge och avgränsning.

Ekonomiska mål

- Stimulera och förbättra förutsättningarna för näringslivet. Främja fortsatt utveckling av båt- och nätturism. Hushållning med naturresurser och användning av marken på ett effektivt sätt.



Ekologiska mål

- Utifrån de 16 nationella miljömålen som är framtagna av riksdagen har Österåkers kommun valt ut tre som ska prioriteras: Begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och ingen övergödning. Utgångspunkten för miljömålen är att ”*ni ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta*”. Bland annat ska kommunen reducera sina växthusgasutsläpp från 2006 års nivå med minst 50 % till år 2025. Fosforutsläppen från enskilda VA-anläggningar ska minska med minst 15 procent från 1995 års nivå till år 2010.

- Begränsa klimatpåverkan genom större andel resor med kollektivtrafik.
- Öka andelen förnyelsebar energi i elnätet som försörjer bostäder och verksamheter.
- Värna och utveckla biologisk mångfald.
- Minskta läckage från enskilda avloppsanläggningar och jordbruk.
- Värna grundvattentillgången och grundvattnentäkter.

Sociala mål

- Boende och besökande ska ha god tillgång till närekreationsområden, friluftsområden, oexploaterade stränder och skärgårdsområden. Värdefull skogs- och jordbruksmark för rekreation ska bevaras samt skötas med hänsyn till friluftsliv och biologisk mångfald.
- Skapa en trygg boendemiljö för såväl vuxna som barn bl. a. avseende trafiksäkerhet

Vision och mål

Översiktsplan 2006

Översiktsplanens övergripande mål

Översiktsplanens övergripande mål är utgångspunkten för kommunens fysiska planering:

- En långsiktigt hållbar utveckling av kommunen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
- Bevarande av en levande landsbygd på fastlandet och de större öarna.
- Utveckla Österåkers särskilda kvaliteter som skärgårdskommun inom visionen ”skärgård och stad”.

Övergripande vision

Visionen för områdets långsiktiga utveckling har formulerats enligt följande:

"En levande kustbygd i samklang med natur och kulturmiljö"

Visionen utgår från de övergripande mälen i översiktsplanen.

Mål

Följande mål för utvecklingen av området har formulerats utifrån översiktsplanens mål, visionen samt de framtagna rynkefrågorna.

- Identitet och karaktär genom bevarande
 - Levande landsbygd
 - Hållbar, balanserad och klimatangepassad utveckling
 - Ekonomi i genomförandet
 - Högklassig och hållbar infrastruktur
 - En modern gestaltning inom historiska ramar

Mål för områdets långsiktiga utveckling -

Identitet och karaktär genom bevarande

Långsiktigt bevarande av områdets landskap, natur- och kulturmiljö
Östanå slott - en tillgång för hela området

Levande landsbygd

Godta förutsättningar för närläggiv och service
Ett livskraftigt jord- och skogsbruk - en förutsättning för utveckling och bevarande

Hållbar, balanserad och klimatangepassad utveckling

Bättre förutsättningar för friluftsliv & turism
Hållbarhet - balanserad utveckling & begränsad klimatpåverkan

Minimera störningar

Ekonomi i genomförandet

Fokus på genomförande

Medvetenhet om målgrupper

Högklassig och hållbar infrastruktur

Kräcka vatten- och avloppsfrågorna

God kvalité och tillgänglighet för kollektivtrafiken

Effektiva lösningar för gång-, cykel- och motorfordonstrafik

En modern gestaltning inom historiska ramar

Arbetsbostäderna vid Lo från tidigt 1900-tal.




Den öppna jordbruksbygden med herrgårdslandskapet

Kulturlandskapet kring Östanå slott och Mälby har vuxit fram genom sannverkan mellan kultur och natur. Den största delen av det öppna kulturlandskapet består av en kulturstyrrd eller kulturpräglad natur med tillhörande bebyggelse.

Området innehåller kulturmiljöer och immateriella värden från flera tider i historien och med en stark lokal historisk förankring och identitet. Här finns många historiska element och markslag med lång kontinuitet.

I jordbrukslandskapet finns en värdefull småskalighet där det sparas både stora och små åkerholmar vilka har välbevarade bryn med stora ekar m.m. Kring Östanå och Mälby domineras lövträden. Skogsbyn och åkerholmar gallras kontinuerligt för att gynna ekbeständen. Det finns gjort om äldre solitära ekar. Vid Östanå finns även bokskog, enligt uppgift Sveriges nordligaste.



Vy söderut från Sagaviken mot Gränborg och Östanå fornlämningar

Området idag

Landskapets karaktärer

Området består av en sprickdalsteräng, med för Österåkers kommun, ganska omfattande odlingsmarker.

Genom området rinner från sjön Wira i norra delen av området Wiraån som mynnar i Losjön.

Vidare från Losjön rinner Loån som mynnar i Grönborgsviken. Åarna bildar områdets ryggrad.

Landskapsbilden är starkt präglad av de verksamheter som har sitt historiska ursprung och sin förankring i området; den mångåriga herrgårdsdriften vid Östanå och Mälby med jordbruk, skogsbruk och djurhållning; sågområdet vid Östanå; kvarmförlöj vid Loån; verksamheten vid Wira bruk.

Området har tre starka karaktärer; den mer slutna skogsbygden norr om vägen; den mer öppna jordbruksbygden söder om vägen; det vidsträckta

skärgårdslandskapet med sina stränder och stora vassområden i söder (se vidare i avsnittet *Landskapsbild i bilaga 1 samt i Landskapsanalyser för Östanå, Roslags-Kulla och Wira*, SWECCO 2010).

Den slutna skogsbygden

Norr om väg 276 är landskapet sluter och domineras av barrskog. Landskapet karakteriseras av smala sprickdalar omgivena av blandskogsbevuxna berg- och moranhöjder. I det stora skogsområdena finns några större sjöar men endast små inslag av öppna landskapspartier. Skogarna är i stora delar bördiga och produktiva. Inspränt i detta landskap ligger mellan sjöarna Wira och Losjön den gamla bruksorten Wira. Kring Wira finns några större öppna hagmarker.

Det vidsträckta skärgårdslandskapet


Söder om Östanå slott öppnar sig Roslagens skärgårdslandskap med vida utsiktar över öar, land- och vattenområden. Slottet är strategiskt placerat på en höjd som en mätsymbol avsedd att dominera upplevelsens av det omgivande landskapet. Slottet ligger vid en vik vid det sund som under lång tid har varit en av de viktigaste vattenvägarna i norra skärgården - Furusundsleden. Stränderna inom området på norra sidan sundet domineras av öppen åkermark och stora havsstränder med insprängda partier av lövskog. På södra sidan sundet dominerar barrskogen.




Den sluttuna skogsbygden
- Wira bykärna med Losjön till höger
i bild.



Den öppna jordbruksbygden med herrgårdslanskapet
- Östanå slott med omgivande kulturlandskap och
Grönborgsviken i bakgrunden.



Det vidsträckta skärgårdslanskapet med dess vikar och
stränder - Ennäsudden, Sägviken och det gamla sågområdet.



Historia

Wira

I programområdet finns en rik och gammal kulturlandskapet präglad av herrgårdsmiljö bestående av två herrgårdarna Östanå och Mälby, en kombinerad slotts- och sockenkyrka i Roslags-Kulla samt bruksmiljön i Wira.

Herrgårdarna och kyrkan är karaktäristiskt placerade på höjdmarken i ett böjljande omväxlande skogsbeklätt och öppet landskap.

Landskaper präglas av herrgårdstrift och en tidstypisk bebyggelsestruktur från 1700-tal och 1800-tal, med större sammanhängande odlingslotter och färre gårdar. Områdets stora antal formmitten, bl.a. ett större gravfält på åkrarna vid Mälby gård (se kartan *Kulturmiljö i bilaga 1*) vittnar om att människan brukat detta landskap åtminstone sedan järnåldern (se vidare i avsnittet *Kulturmiljö i bilaga 1* samt i *Kulturnvändning, Östanå, Roslags-Kulla och Wira, SWEKO och Nyréns 2009*).

Östanå och Mälby

Wira bruk anlades 1635 som klingsmedja. Brukets främsta karaktär är dess småskaliga och organiskt framväxna bebyggelse helt präglad av bruksfunktionen. Organisationen där varje familj själv uppförde sina hus på egen grund, har satt en stark prägel på området. Husen ligger tätt och har i äldre tider legat ännu tätare. Wira bruks värdebarande karaktär hänger ihop med funktion och organisation betingade av det äldre vapensmidelet drivet av en ägare.

Roslags-Kulla

Roslags-Kulla präglas dels av en äldre skol- och kyrkfunktion dels av en senare villa- och flerbostadshus lokalisering kring Losjön.

Den äldre karaktären utgörs av placeringen mitt emellan bygdens båda herrgårdar och de gemensamma funktioner som utlokaliseras från dessa i form av kyrka med prästgård, klockargård och skola.

Wira

Wira bruk anlades 1635 som klingsmedja. Brukets främsta karaktär är dess småskaliga och organiskt framväxna bebyggelse helt präglad av bruksfunktionen. Organisationen där varje familj själv uppförde sina hus på egen grund, har satt en stark prägel på området. Husen ligger tätt och har i äldre tider legat ännu tätare. Wira bruks värdebarande karaktär hänger ihop med funktion och organisation betingade av det äldre vapensmidelet drivet av en ägare.

Mälby representerar en äldre, mindre och enklare herrgårdsanläggning än Östanå. Herrgården uppfördes samtidigt med Wira bruk av Fleming runt 1628.

Östanå slott från 1794 med slottsparken från sent 1600-tal.



Roslags-Kulla kyrka invigd 1706.



En av de kvarvarande smedjorna i Wira.

Omvärldsfaktorer

och till replipunkter på fastlandet behöver byggas ut liksom färjeförbindelser. I detta perspektiv skulle Östanå färjeläge kunna få en ökad betydelse för skärgården.

Roslags kustzon

Under 1900-talet har kust- och skärgårdsområdet i Stockholm förändrats genom att traditionella näringar och arbetsplatser har minskat i omfattning. Samtidigt ökar storstadsinfluerade delar av ekonomin. Turism och besöksnäring representerar idag en stor och växande marknadspotential.

De förändrade ekonomiska förhållandena får konsekvenser för användning av mark och vatten, landskapskaraktär och miljökvällreer. I andra delar av kustzonens och skärgården kommer även omställningen inom försvaret att få stor betydelse eftersom militär verksamhet hittills stått anspråk på stora områden i skärgården och representerat många arbetsställfällen.

Kommunikationer

Nordostkommunerna är starkt beroende av förbättrade kollektiva förbindelser. Detta beror bland annat på stora avstånd, att den spårbundna Roslagsbanan har ett begränsat upptagningsområde och att det i övrigt endast finns busslinjer. Bättre kollektivtrafik är även betydelsefullt för kustzonens och skärgården.

Banverket har tillsammans med nordostkommunerna, där Österåker ingår, gjort en förstudie för spårtrafik. Den redovisar alternativa förslag till förbättrad spårtrafik, bland annat Roslagspilen, en järnvägssträckning som på lång sikt skulle kunna byggas från Arninge via Åkersberga till Norrtälje. Utöver detta pågår planering, projektering och utbyggnad och av dubbelspår på Roslagsbanan.

Förbättrade sjötrafikförbindelser inom skärgården

finns uppskattningar av att dessa delidsboende idag motsvarar ca 25 % av de fastboende. Samma förhållande gäller sannolikt idag inom liknande områden på fastlandet som i Wira, Roslags-Kulla och Östanå.

Parallelt med förändringen i boende- och arbetsmönster sker en fortsatt koncentration av den kommersiella servicen vilket försämrar underlaget för servicen i de mer glesbyggda delarna av kommunen.



Närskärgården

Norrtilje och Värmdö kommuner har stora skärgårdar norr respektive söder om Ljusterö. Båda kommunerna ser skärgården som en strategisk resurs att värna och visa en medvetenhet om att Stockholms skärgård bör ses som en helhet, tvärs över kommungränserna.

Gemensamt för båda kommunerna är att man betonar vikten av samordning av gemensamma färdsmedel samt vikten av att replipunkter och allmänna bryggor fortsätter att utvecklas. I sina visioner ser båda kommunerna framför sig en fortsatt levande skärgård med satsning på turism och ett rörligt friulfstliv.

Österåkers fastland och öar

Österåker genomgår sedan lång tid en relativt snabb förändring. Kommunens centrala delar förtas och de omfattande fritidshusområdena på fastlandet och Ljusterö genomgår en omvandling till permanentboende.

De mer centralt belägna omvandlingsområdena i kommunen, som Svinninge, har idag ett permanentboende kring 70 %. Nya arbetsätt och datakommunikation möjliggör boende långt från rötorten och i skärgården samtidigt som man är verksam i hela Stockholmsregionen. Omfattningen av ”delidsboende” kan förväntas öka det vill säga att man väljer att bo centralt några dagar i veckan för att sedan bo på landet eller i skärgården. För exempelvis näraliggande Ljusterö




Platsanalys

I detta avsnitt redovisas en analys av programområdets förutsättningar (se vidare i bilaga 1).


Områdets styrkor

- Närheten till vatten i stora delar av området i form av kustenzonen, sjöarna Wiren och Losjön samt åarna Wiraån och Loån är viktiga tillgångar.
- De gamla bybildningarna kring Roslags-Kulla kyrka och Wira bruk har en bebyggelsestruktur som är möjlig att komplettera.
- De rika och värdefulla historiska miljöerna av nationell intresse med tyngdpunkter i Wira och Roslags-Kulla, Mälby och kring Östanå slott ger området stark karaktär och gör det intressant för besökare.
- Områdets skogar och naturmiljöer har stor biologisk mångfald samt höga natur- och upplevelsevärden vilket också ger området stark karaktär och gör det intressant för besökare.
- Det attraktiva, öppna och "kullriga" kulturlandskapet har höga kulturmiljö- och upplevelsevärden.
- Den terrasserade terrängen skapar förutsättningar för många attraktiva vyer/siktnät.
- Områdets medvetna gestaltning och skötsel sedan sent 1600-tal innebär att det idag finns många attraktiva vyer/siktnät i kulturlandskapet.
- De befintliga vägkorsningarna och färjeläget är viktiga noder i områdets rörelsemönster och därför tillgångar i områdets fortsatta utveckling.




Områdets begränsningar

- Den befintliga trafikstrukturen innebär att det periodvis bildas långa köer på Grönborgsvägen vilka begränsar framkomligheten.
- Landskapets karaktär men kuperad terräng och branta partier begränsar möjligheterna att hitta lämpiga lokaliseringar av bebyggelse och infrastruktur.
- Strandskyddet kring sjöarna, längs åarna och kusten begränsar möjligheterna till ny bebyggelse.
- Områdets många och höga värden är klassade som riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet vilket begränsar möjligheterna att förändra markanvändningen.
- Skyddade områden i form av natura 2000-områden och biotopskyddade alléer samt klassade lövskogar begränsar möjligheterna att förändra markanvändningen.
- Avsnaknaden av gemensamt vatten och avlopp i Vira och kring Östanå har länge inneburit en stark begränsning för tillkomsten av ny bebyggelse.
- Väg 276 är en barriär mellan norra och södra delen av området



Områdets möjligheter

- Landskapers höga värden och särpräglade karaktär kan erbjuda höga kvaliteter för boende och besökare.
- Områdets höga natur- och kulturvärdena kan göras tillgängliga för besökare samt integreras med och skapa värden i tänkbar ny bebyggelse.
- Närvheten till vatten i form av sjöarna, åarna och havet innebär möjligheter till ny bebyggelse i vatten nära lägen.
- Att utveckla ny bebyggelse i anslutning till:
 - Befintliga bebyggelseskärnor.
 - Loån.
 - Noderna i form av vägskälet i Roslags-Kulla och Östanå farjeläge.




Slutsatser av platsanalysen

- Kulturlandskapets höga värden och särpräglade karaktär är områdets största tillgång. Att skydda dessa värden för framtidens är därför centralt ur både ett utvecklings- och ett bevarande perspektiv.
- Vatten i form av sjöarna, åarna och havet är stora tillgångar i området idag. Dessa värden har samtidigt ett starkt skydd i form av strandskydd. Det finns uppenbara risker att det uppstår mål- och intressekonflikter kring områdets värden mellan de som vill utveckla området och de som vill konservera det.
- De befintliga bebyggelseområdena bedöms möjliga att utveckla genom förtäring och komplettering.
- Att undvika att ny bebyggelse sprids i landskapet och istället koncentrera utvecklingen till de befintliga bebyggelseområdena är en nyckelstrategi för att balansera utveckling och bevarande.

- Om områdets värden skadas så att kvalitéerna märkbart minskar försämrar attraktiviteten väsentligt för både boende och besökare.
 - Hög kvalité i alla led från övergripande planering och analys, via plan- och landskapsarkitekturen till teknisk infrastruktur och byggnader innebär bättre möjlighet att hantera mål- och intressekonflikter.



Kompletterande bebyggelsekärnorna med stor respekt för kulturvärdena men utan att falla till historisering av ny bebyggelse.



Närlheten till vatten är en stor kvalité. Genom att undvika områden med höga naturvärden och särskertillsa fri passage kan strandskyddets syften tillgodoses.



Spred inte bebyggelsen i landskapet utan säkerställ värdena genom att skapa goda förutsättningar för fortsatt brukande.



Att undvika utspridning av bebyggelsen innebär goda förutsättningar att säkerställa områdets naturvärden till förmån för boende och besökare.



Parhus och kedjehus är en typ av bebyggelse vars karaktär fungerar väl med områdets förutsättningar.

Programskiss

Huvuddrag

Övergripande struktur

Urvecklingen av området föreslås utgå från den befintliga väg- och bebyggelsestrukturen. De tre kärnor av samlad bebyggelse som finns i området har lång tradition och föreslås bilda kärnor i en medveten förtäring och komplettering.

Bebyggnelsen föreslås placerad och avgränsad så att de tre kärnorna Wira, Roslags-Kulla och Östanå fortsatt framstår som tydligt avskilda bebyggelseområden. Begränsade tillägg till de tre kärnorna syftar till att förstärka respektive karaktär.

Den samlade bebyggelsen i Östanå, Roslags-Kulla och Wira föreslås ingå i ett nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dricksvatten

I Wira är det i första hand aktuellt att genomföra den gällande detaljplanen för Wira Utby. Utöver detta finns möjlighet att komplettera med ett mindre antal nya tomter i eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Kring Roslags-Kulla finns möjligheter att komplettera och förståta bebyggelsen och så förstärka bykänslan och underlaget för lokal service.

I kustzonen finns förutsättningar att skapa ett attraktivt kustsamhälle genom komplettering med ny bebyggelse i områdena kring slottet, det f.d. sägverket, arbetarbostäderna och i anslutning till färjeläget.

Den slutna skogsbygden

I området norr om väg 276 ska skogsbrukets, jordbrukskrets och naturvärldens intressen prioriteras.

I området finns bevarandevärdat bebyggelse i Wira och Roslags-Kulla. Bebyggelsemiljöerna omfattas av riksintresse för kulturmiljövärden och smedjorna på Wira bruk är byggnadsminnesförklaraade.

Eventuell ny bebyggelse utöver föreslagna områden för komplettering och ny bebyggelse ska anpassas till kulturlandskapet, dess uppbyggnad, historia och visuella särdrag. Stor varsamhet ska visas i samband med kompletteringar och fysiska förändringar såsom nya ekonomibyggnader, tillbyggnad och markuppfyllnader. Ett generellt gestaltningsprogram alternativt lokala planutredningar ska föregå beslut om avstyckningar för bostadsändamål eller bygglov för ny bebyggelse.

Den öppna jordbruksbygden

I området söder om väg 276 ska jord- och skogsbrukets samt natur- och kulturvärldens intressen prioriteras med syfte att säkerställa kulturlandskapsers samlade värden. I området finns bevarandevärda

säkras genom en sjöledning från skärgårdsstad till Östanå och norra Ljusterö. För spillvattnen föreslås ett nytt reningsverk i Östanå som också ska betjäna Roslags-Kulla och Wira.

Östanå färjeläge föreslås utvecklas till servicepunkt för områder och en replikpunkt för skärgårdstrafiken.

Markanvändning

Ny bebyggelse

Nytillskottet av bebyggelse avser i allt väsentligt ny bostadsbebyggelse. Mindre områden för offentlig och privat service reserveras i Roslags-Kulla och vid färjeläget. Ett område för nytt rengöringsverk föreslås öster om Grönborgsvägen mellan Roslags-Kulla och Östanå färjeläge.

Totalt uppskattas en utveckling i området kunna ge ett tillskott om 3-400 nya bostäder.

Programskiss



Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Skala 1:14 000 vid A4
0 500 m

SWECHO

babyggelsemiljöer i form av herrgårdsmiljön kring Mälby och slottsmiljön kring Östanå. Miljöerna omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Stor restriktivitet ska råda vad gäller ny bebyggelse utöver föreslagna områden. I eventuellt förekommande fall ska bebyggelsen anpassas till kulturlandskapet, dess uppbygnad, historia och visuella särdrag. Stor varsamhet ska visas i samband med kompletteringar och fysiska förändringar såsom nya ekonomibyggnader, tillbyggnad och markuppfyllnader.

Ett generellt gestaltningsprogram alternativt lokala planutredningar ska föregå beslut om avstyckningar för bostadsändamål eller bygglov för ny bebyggelse.

Utvärderingsområden

Inom föreslaget utvärderingsområde kring Roslags-Kulla kyrka får inte markanvändningen ändras, avstyckningar göras eller bygglov medges som begränsar möjligheterna att på lång sikt genomföra långsiktiga infrastruktursatsningar i form av ny väg och järnväg. I samband med eventuell framtidiga utredning av infrastrukturanläggningar ska ny bebyggelse i anslutning till denna studeras djupare i ett detaljplaneprogram.

Rekreation & friluftsliv

Områdets höga natur- och kulturvärden är attraktorer för rekreation och friluftsliv och erbjuder stora upplevelsevärden.

En medveten utbyggnad och komplettering med vandringsleder samt besöks- och servicepunkter för turism och friluftsliv kan öka tillgängligheten till området i sin helhet utan att skada väsentliga värden. Bland annat föreslås ett *Kulturmuseum i Wira* (liknande de *Naturrum*

Trafik

Gång- och cykeltrafik

För att knyta samman både befintlig och tillkommande bebyggelse i områder föreslås nya gång- och cykelvägar (GC-vägar) parallellt med det övergripande vägnätet. En ny GC-väg föreslås från Wira till Roslags-Kulla längs Rialavägen och vidare söderut mot Åkersberga längs gamla landsvägen, parallellt med väg 276. Från Östanå farjeläge föreslås en ny GC-väg längs Grönborgsvägen mot Roslags-Kulla. Den nya bebyggelsen kring Östanå slott försörjs genom en GC-väg parallellt med den nya infarten.

Delar av det nya gång- och cykelvägnätet sträcker sig längs med enskilda vägar och sker i blandtrafik. Det måste därför vara tillåtet att framföra cykel på de enskilda vägarna. För att göra GC-vägarna inom området trygga och tillgängliga behöver bl.a. frågan om belysning studeras vidare.

Dessa övergripande GC-vägar är också viktiga för att åstadkomma säkra skolvägar till Roslags-Kulla. Det möjliggör vidare trafiksäker gång- och cykeltrafik till busshållplatserna inklusive den föreslagna kollektivtrafikknutpunkten i Roslags-Kulla. Utöver detta blir de överordnade GC-vägarna också viktiga länkar i det föreslagna nätet av vandringsleder i området.

Kollektivtrafik

Roslags Kulla föreslås bli en bytespunkt mellan olika busslinjer. Vid samtliga bytespunkter ska det finnas parkeringsmöjligheter. Även cykelparkeringar ska finnas vid bytespunkterna. Östanå farjeläge kommer även fortsättningssvis att vara en viktig bytespunkt mellan buss-, färje- och/eller skärgårdstrafik.

Föreslagen trafiksstruktur

- Programområde**
- Länsväg 276
- Huvudväg
- Enskild väg
- Fast förjeförbindelse
- Bussplatser
- 400 m zon från hållplatser
- 900 m zon från hållplatser
- Pendelparkering
- Parkering för dagturister
- Förslagens väg
- Förslagna gång- och cykelvägar
- Föreslagen cirkulationsplats
- Föreslagen pendelparkering
- Föreslagen parkering för dagturister

Föreslagen kollektivtrafik knutpunkt

Enkeltitad väg

Teckensförklaring teränkarta

Bebyggelseområde, inkl nybebyggelse,
komplettentnings- och utredningsområden

Bjärtskog

Lövskog

Sumpskog

Ängs- och Hagmark


Källor

Övrig mark

Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira

0 0,5 km
Skala 1:25 000 vid A4

SWECO ✎



Inga förändringar av hållplatslägen eller busslinjenät föreslås inom ramen för programmet men i takt med områdets utveckling förutsätts trafikhuvudmannen se över behov av förändringar.

Fordonstrafik

Inga större förändringar i det övergripande vägnätet bedöms nödvändiga för att klara den föreslagna utvecklingen i området. Antalet korsningspunkter med väg 276 föreslås minskas genom samordning av befintliga utfarter.

I korsningen Grönborgsvägen/väg 276 föreslås en cirkulationsplats alternativt planskildhet. Det jämnar ut födet i korsningen och gör det smidigare att slussa ut den trafik som kommer från Ljusteröfärjan.

Den begränsade kompletteringsbebyggelsen som kan tillkomma i själva Wira kan trafikförsörjas via befintligt vägnät. Enligt den gällande detaljplanen för Wira Utby ska den nya bebyggelsen där trafikmatas genom en ny tillfart från Rialavägen.

I Roslags-Kulla bedöms både de föreslagna bebyggelseområdena och kompletteringsbebyggelsen kunna trafikförsörjas via det befintliga övergripande vägnätet. De nya bostadsområdena längs med vattnet i Östanå föreslås huvudsakligen trafikmatas med en ny väg från Grönborgsvägen via Lo.

De övriga vägarna inom området är idag enskilda (privata) och der föreslås inte förändras. Gang- och cykeltrafik föreslås dock få utnyttja även de privata vägarna.

En viktig förutsättning för omvandlingen av området kring Östanå färjeläge är att åtgärder studeras för att minska köproblematisken längs Grönborgsvägen. Målsättningen näste vara att köer till Ljusteröfärjan

ytterst sällan (< 1 ggr per år) ska innebära hinder för fordonstrafik inkl. bussar med målpunkt i färjeläget, replipunkten, servicen och den föreslagna bebyggelsen vid färjeläget. Åtgärder som bör studeras i det fortsatta arbetet är utbyggnad av könagasinet samt utbyggnad av ytterligare ett körfält längs delar av Grönborgsvägen.

Parkering

Vid korsningen mellan väg 276 och Rialavägen finns en befintlig pendelparkering som föreslås utvecklad.

Vid urvecklingen av Östanå färjeläge skapas en pendelparkering, parkering för de som vill byta färdmedel och parkering för dagturister till området. Vid Östanå färjeläge ska även uppställningsplatser för godstrafik finnas.

Invid Rialavägen i Wira finns en befintlig parkering för besökare till Wira bruk och Wiraspelen. Denna parkering föreslås också nyttjas för dagturister till området.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning

För framtida vattenförsörjning föreslås en utbyggd sjöledning från Skärgårdsstad i sträckning genom sundet byggas i enlighet med kommunens VA-strategi. Denna ledning kopplar samman Skärgårdsstad, Illnäs-Dyvik-Bannarboda med Norra Ljusterö och området kring Östanå. Den befintliga vattenläktaren i Roslags-Kulla ska utgöra reservvattnetät nära sjöledningen färdigstälts.

Spillvattnshantering

En utveckling av området förförutsätts innefatta ett gemensamt system för hantering av spyllvatten vilket föreslås ske via ett nytt reningsverk i Östanå (se illustrationen).

tration på motstående sida) som byggs ut för att även betjäna Wira och Roslags-Kulla. Reningsverket kan eventuellt även på lång sikt komma att betjäna delar av norra Ljusterö.

Befintligt reningsverk i Roslags-Kulla kommer att avvecklas och ersättas av en pumpstation. Under ett övergångsskede kommer verket även att betjäna en del av bebyggelsen i Wira.

Daggvatthenhantering

För närvarande finns inga verksamhetsområden för daggvatten i Östanå, Roslags-Kulla eller Wira. Daggvatten ska därför omhändertas lokalt inom respektive bebyggelseområde. Daggvatten från trafikerade ytor ska omhändertas så att föroreningar inte kan nå recipienten.

E

Ingen samordnad uppvärmning bedöms ekonomiskt rimlig för aktuella utbyggnader varför uppvärmningen förutsätts ske med enskilda system.


Utteckling av det sekundära ledningsnätet kommer i samband med detaljplaneringen att ske i samverkan med E.ON Sverige som har nätkoncession.

Erforderliga skyddsavstånd säkersställs i samband med detaljplanläggning och tillståndsgivning baserat på Elsäkerhetsverkets starkströmföreskrifter.

Avfall

Avfallshanteringen förutsätts ske via entreprenör på samma sätt som för kommunen i övrigt. Närmaste återvinningsstationer är idag i Åsätra respektive vid färjeläget på Ljusterö.

Teknisk försörjning





De byggnadsmästarklarade smedjorna i Wira bruk riksintressets kärnområde.



Karakteren på den befintliga bebyggelsen ska vara vägledande vid komplettering utan krav på för starkt historiseringe gestaltning.

Bebyggnelse

Bebbyggelsen i Wira föreslås kompletterad i två delområden, dels Wira Utby enligt gällande detaljplan om ca 50 småhus, dels genom en försiktig komplettering/förätning av den äldre bebyggelsen söder om denna vid mötet med Wira bruk samt slutligen västerut mellan Rialavägen och sjön Wiren. De bästa förutsättningarna för komplettering har det något modernare bandet av bebyggelsen utanför den gamla bykärran längs Wiraån samt i området mellan Rialavägen och sjön Wiren.

Byggnader för kultur

Ett *kulturmiljö* föreslås byggas i Wira med inspiration i de naturnaturum som finns vid många nationalparker. Kulturmiljöet kan bli en lokal turistinformation, inkludera en presentation av områdets natur- och kulturvärden och en startpunkt för besök till och vandring i området. Befintligt museum liksom anläggningen för Wiraspelet ges möjlighet att utvecklas.

Gestaltning

Bebbyggelsen ska i alla tre områdena utformas med stor hänsyn till den kulturhistoriskt intressanta miljön. Detta innebär dock inte att bebyggelsen måste var historiseringe utan väl uniformade byggnader i modern stil kan förekomma. Innan kompletteringsbebyggelse nedges ska ett gestaltningsprogram tas fram för att sakra att den tillkommande bebyggelsen utformas med beakrande av riksintressets värden. De bestämmelser om utformning som finns i den gällande detaljplanen för Wira Utby ska vara vägledande.

Den begränsade kompletteringsbebyggelsen som kan tillkomma i själva Wira kan trafikförsörjas via befintligt vägnät.

Enligt den gällande detaljplanen för Wira Utby ska bebyggelsen inom planområdet trafikeras genom en ny tillfart från Rialavägen. I korsningen mellan tillfarten och Rialavägen finns i planen en ny vändplats för bussar.

För att öka trafiksäkerheten föreslås Rialavägens sträckning genom Wira byggas om för lägre hastighet med märkrade entréer och karakteristisk bygata.


Teknisk försörjning

Såväl gammal som ny bebyggelse infogas på sikt i det planerade kommunala VA-verksamhetsområdet. Inledningsvis ansluts enbart spillovattennätet via ledning till det befintliga reningsverket i Roslags-Kulla. När dricksvattenledningen från Skärgårdssjöarna byggs ut och det nya reningsverket i Östanå blivit klart ansluts Wira i sin helhet.



Programskiss Wira

- Bostäder - ny bebyggelse (gällande detaljplan)
- Bostäder - kompletteringsområden
- Kulturmiljö
- Nya vägar
- Bygatukaraktär (utformning för 40 km/h)
- Nya gång- och cykelvägar
- Nya vandringsleder
- Roslagsleden
- Höjdkurvor (5 m ekvivalent)



Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira

0 200 m
Skala 1:6 000 vid A4



Illustration till
detaljplanen för
Wira Utby (se även
sid. 5 i bil. 1)

Roslags-Kulla

Bebyggnelse

Roslags-Kulla föreslås kompletteras och förtärtas i tre delområden.

Det centrala området på båda sidor om Loån föreslås bebyggas nära reningsverket omvandlas till pumpstation. Bollplanen behöver då flyttas och föreslås lokaliseras inom bullerzon från väg 276. Bebyggelse längs Rialavägen bör kunna kompletteras inom det nu ianspråktagna området. En tydlig gräns bör bibehållas i norr så att Roslags-Kulla och Wira fortsatt upplevs som två samhällen.

Om en ny sträckning av väg 276 blir aktuell på lång sikt bör ett mindre utbyggnadsonråde kunna tillföras nordost om kyrkan.

Gestaltning

Bebyggelsen ska i alla tre områdena utformas med stor hänsyn till den kulturohistoriskt intressanta miljön. Detta innebär dock inte att bebyggelsen måste var historiserande utan väl utformade byggnader i modern stil kan förekomma.

Den nya bebyggelsen i det centrala området föreslås ske i form av små flerfamiljshus, parhus och friliggande hus i en tätare struktur så att en mer sammhängande byvänskapsuppnås. Skalan föreslås vara 1-2 våningar.

Innan kompletteringsbebyggelse medges och i samband med detaljplanläggning för bebyggelse ska gestaltningsprogram tas fram för att säkra utformning med beaktande av riksintressets värden.



Roslags-Kulla med kyrkan i fonden och församlingshemmet till vänster.

Trafik

Befintligt vägnät föreslås även fortsatt utgöra stormen i trafiksystemet men åtgärder bör vidtas för att förbättra trafikmiljön och säkerheten. Bland annat bör en cirkulationsplats alternativt planskilda anläggas vid korsningen mellan väg 276 och Grönborgsvägen för att dels förbättra framkomligheten i samband med tät trafik från färjan dels sänka hastigheten genom Roslags-Kulla. Dessutom föreslås Rialavägens och väg 276 sträckning genom Roslags-Kulla byggas om för lägre hastighet med markerade entréer och karaktär av bygata.

På längre sikt kan en förbifart söder om kyrkan bli aktuell liksom en eventuell framtida spårförbindelse mellan Åkersberga och Norrtälje. Om en sådan förbindelse blir aktuell är korsningen mellan väg 276 och Grönborgsvägen ett tröligt stationsläge. Fortsatt planering i Roslags-Kulla bör därför beakta dessa möjligheter.



I Håbo Tibble finns goda exempel på moderna hus i harmoni med historiska byggnader och strukturer. Områdets vägor har bygatukaraktär bra för både boendemiljö och trafiksökerhet.

Teknisk försörjning

VA-verksamhetsområde i Roslags-Kulla utökas att omfatta hela samhället när nytt reningsverk byggs i Östanå och renvattnsförsörjning byggs ut från Skärholmsstad. Befintligt reningsverk centralt i samhället byggs då om till pumpstation.

Ett gott exempel från Håbo Tibble på utformning av radhus, parhus och mindre väg med bygatukarakter.




Programskiss Roslags-Kulla

- Bostäder - ny bebyggelse
- Bostäder - kompletteringsområden
- Reservat för långsiktig infrastruktur
- Knutpunkt kollektivtrafik
- Handel
- Reningsverk
- Djurhållning
- Bollplan / Idrottsplats
- Nya vägar
- Bygatukaraktär (utformning för 40 km/t)
- Nya gång- och cykelvägar
- Nya vandringsleder
- ~~~~~ Höjdkurvor (5 m ekvidistans)

Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira



SWEKO




Östanå

Bebyggnelse

Förslaget redovisar en utbyggnad till ett mer komplett kustsamlåt och omfattar kompletteringar dels i tre delområden i anslutning till slottet och dels som en mindre utbyggnad i anslutning till färjeläget.

Östanå slott

Väster om barockträgdärden i zonen mellan allén och "Djurgården" föreslås en samlad bostadsbebyggelse uppföras. Delområdet tillhör de delar av slottsparken som domineras av ekonomibyggnader för jordbruksverksamhet, bl.a. den gamla ladugården och mejeriet. Bostäder bör kunna rymmas i denna del. Programmet medger förändrad användning av slottsområdet och dess byggnader. Tänkbar användning är bostäder, äldreboende, vård-, konferensanläggning, restaurang, museum etc. Viss komplettering av bebyggelse bedöms vara möjlig under förutsättning att den kan anpassas till områdets helhetsvärden som beskrivs i genomförd kulturredning, landskapsanalys och naturinventering. Detaljfrågorna kring områdets framtida utveckling i relation till dess värden måste studeras vidare inom ramen för kommande planarbetet inklusive miljöbedömning innan samlad bedömning kan göras om bebyggelsens lämplighet.



I den västra delen av området föreslås kompletteringar av bebyggelse som avgränsas av det öppna landskapsrummet öster om slottsparken och bokskogen i norr. Ny bebyggelse ska placeras medvetet med respekt för befintliga siktlinjer, bokskogens naturvärde samt dess funktion som avgränsning mot det öppna landskapsrummet.

En möjlig förebild för bostäderna väster om barockparken - nutida med enkelt formspråk med material och färgval som anknyter till platsen. Arkitekt: Thom Videgård Hansson



Östanå såg utgör idag ett extensivt utnyttjat område med byggnader från den tidigare sägverksamheten som idag bl.a. nyttjas som ekonomibyggnader för jordbruksverksamhet. Ett större område nyttjas också idag


Programskiss Östanå



Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira

SWEKO

200 m
Skala 1:6 000 vid A4



Lo

Området rymmer idag ett par äldre arbetarstäder till jordbruksområdet. Området har tidigare omfattat fler hus varför en viss förtäring bör kunna ske. Om edelbart söder om föreslagen ny infartsväg bedöms ett tillskott av ett antal mindre flerbostadshus vara möjligt. Ett 20-tal bostäder bör kunna rymmas i denna del.

Östanå färjeläge

Färjeläget föreslås utvecklas till en knutpunkt omfattande forutom Ljuseteröfärjan, brygga för gods- och skärgårdstrafik, gästhamn, servicebutik, båtmack, servering, bokaler och bostäder.

En idéskiss har tagits fram för området. Noden i området föreslås bli en plats vid vattnet mellan skärgårdsbryggan, färjeläget och en byggnad med närservice och kanske en restaurang eller ett café. Hela kajen föreslås bli offentlig med koppling till vandringsleder mot kusten i sydväst.

Det befintliga färjeläget bör byggas ut med en mindre kaj som dels kan betjäna den reguljära skärgårdstrafiken som angör Östanå och därigenom tjäna som en replikpunkt för ökad skärgårdsturism men även kunna användas som lastageplats vid godstransporter till öarna i leden (se planskiss på motsända sida).

En inre hamnanläggning för fritidsbåtar bör ordnas vid färjeläget som en gästhamn i anslutning till bensinmack och servicebutik.

Mot Grönborgsvägen och trafikytorna som betjänar färjeläget föreslås ett band av funktioner i form av parkeringar (delvis inbyggda), mindre ekonomibyggnader som servrar bostäderna samt byggnader för mindre hamnanknuten verksamhet.

Idéskiss för utvecklingen av Östanå färjeläge.

Gestaltning

De olika nya bebyggelsegrupperna föreslås få olika bebyggelsekarakterer med utgångspunkt från befintlig bebyggelse och platsens karaktär.

Bebyggelsen behöver i sin helhet utformas med stor hänsyn till de stora kulturmistoriska värdena i området som helhet. Detta innebär dock inte att byggnaderna måste vara historiseraende utan målsättningen är att skapa väl utformade byggnader i modern stil som fortfarande visar stor respekt för platsens särart. Trädertet är utgångspunkten med tanke på både platsens historia och långa tradition av skogsbruk.

I samband med detaljplanering för bebyggelse ska

gestaltningsprogram tas fram för att säkra utför-

ning med beakrande av riksintressers värden.

Östanå slott

Kompletteringen i trädgårdens nedre delar föreslås ta sin utgångspunkt i slottets nyklassistiska stil. Skalan är friliggande villor, paviljonger eller korta radhuslängor. Bebyggelsen väster om barockparken föreslås


utgå från de tidigare ekonomibyggnaderna på platsen med högrest träarkitektur, enkelt formspråk och med karaktären av hus i park. Skalan är mindre flerbostadshus eller korta radhuslängor.

Östanå sädg

Sägenområdet föreslås ges en karaktär av ett modernt, tätt skärgårdssamhälle med hus vid gator och gränder. Bebyggelsens struktur ska ta tillvara på platsens kvalitet i form av naturlig terrassering och utsiktar mot havet. Skalan är friliggande villor eller små flerbostadshus i 1-2 våningar. I norra delen av området mot lövskogen kan övervägas att låta skalan bli något större.

Lo

Den föreslagna kompletteringen i Lo utgår från de befintliga högresta (2-2½ våningar) mindre flerbostadshusen i trä. Här ska de befintliga byggnaderna sätta ramarna för gestaltningen av den tillkommande bebyggelsen och därmed avseende på typ, placering, skala, proportioner och material.



En tät och småskalig bebyggelse vid Östanå såg kan bilda ett modernt skärgårdssamhälle som tar vara på platsens kvaliteter av form av naturlig terrassering och utblickar mot havet.

En inspirationsbild
för den nya
bebyggelsen vid
Östanå förläge
där bostöder
möter havet.
Kanainhusene
i Nykøbing av
Arkitema Architects



Idéskiss för
utvecklingen av
Östanå förläge.

Den föreslagna nya bebyggelsen söder om Lo och omedelbart söder om föreslagen ny infartsväg ska utgå från samma ramar för gestaltningen men här kan även rymmas bostäder med mindre skala i form av friliggande parhus eller kortare radhuslängor.

Östanå färjeläge

Bebyggelsen ner mot kajen föreslås även här ges en karaktär av ett modernt, tätt skärgårdssamhälle med hus vid gator och gränder. Skalan föreslås vara i form av radhuslängor eller små flerfamiljshus.
In mot det öppna kulturlandskapet i väster och i norr föreslås mer smäckslagig bebyggelse placerad i några mindre bostadsgrupper.

Bebyggelsens struktur ska ta tillvara platsens kvalitéter i form av utblickar mot skärgården och kulturlandskapet. Skalan kan variera med friliggande villor, korta radhuslängor eller små flerfamiljshus.



De befintliga äldre arbetsstäderna vid Lokvärn bör sätta ramarna för tillkommande bebyggelse i sitt närområde.

Trafik

Tre principiella alternativ för infarten till Östanåområdet har studerats för att hitta den lösning som är lämpigast med hänsyn till områdets stora värden och komplexa förutsättningar.

Programskiss

Princip *infärt syd* har valts som utgångspunkt för utformningen av programskissen då det är den princip som funnits lämpligast. En beskrivning och urvärdering av principerna redovisas på nästa uppslag.

Fordonstrafik

Den nya bebyggelsen kräver slottet och inom sågtområdet föreslås trafikmataas med en ny väg från Grönborgsvägen som ansluter till den östra delen av slottsområdet.

Den alléväg som går från väg 276 till Östanå slott kantas av gamla lindar. I dagsläget är det inte möjligt för två bilar att mötas längs med vägen. Olika alternativ har studerats för att höja kapaciteten på vägen. Slutsatsen av studierna är dock att kapaciteten på vägen inte kan

höjas mer väsentligt utan att allvarligt skada kultur- och landskapvärdena i området mellan väg 276 och slottet. Föreslaget är att den befintliga vägen med alle i huvudsak bevaras. För att minimera behoven av ingrepp görs vägen enkelriktad och endast trafik i riktning söderut från väg 276 tillåts. Vägen kan då behålla sin karaktär, sin grusade yta och allén kan bevaras. Trädens i allén är troligtvis planterade från mitten av 1800-talet och beräknas leva i 30-50 år till. Genomförs skötselbeskärning kan träden leva längre. De övriga vägarna inom området är idag privata och föreslås vara det även fortsättningsvis. Det finns inga målpunkter inom området som kräver att dessa ska vara tillgängliga för trafik från de nya bostadsområdena. Gång- och cykeltrafiken föreslås dock umtytta även de privata vägarna.

Gång- och cykeltrafik


I samband med att den nya vägen från Grönborgsvägen in till de nya bostadsområdena byggs anläggs även en gång- och cykelbana längs med vägen. I en första etapp kan cyklisterna röra sig längs med Grönborgsvägen i blandtrafik för att senare anlägga en separat gång- och cykelbana.

Kollektivtrafik

Bebyggelsen inom Östanå kustsamhälle befäjnas med kollektivtrafik genom i första hand den befintliga buss-hållplatsen vid Grönborgsvägens korstning med den nya föreslagna tillfarten. Gång- och cykelväg till buss-hållplatsen byggs ut parallellt med den nya tillfarten. Färjeläget förblir bytespunkt på kort sikt. Roslags-Kulla blir bytespunkt på längre sikt i enlighet med kommunens trafikplan.

Programskiss Trafik Östanå

- Reservat för långsiktig infrastruktur
- Nya vägar
- Nya gång- och cykelvägar
- ▼ Enkelriktad väg
- Förjeläge och replipunkt för skärgårdsstrafiken
- Knutpunkt kollektivtrafik
- Händel
- Reningsverk
- Djurhållning
- ✓ Höjdkurvor (5 m ekvidistans)



Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Vira

Skala 1:10 000 vid A4
200 m

SWEKO

Utvärdering av alternativa principer för infart till Östanå

Tre olika principer för infart till Östanå har studerats, vilka benämns *infart befinnlig, infart närt samt infart syd*, se karta på motstående sida.


Infart Väst har utgått eftersom den innebär en längre sträckning, riskerar att öka barriäreffekterna i landskapet, har en negativ påverkan på naturvården av regionalt och kommunalt intresse samt innebär tekniska svårigheter med avseende på markprofil. Principerna för infart har utvärderats utifrån ett antal valda kriterier: Tekniska förutsättningar, eftersträvd identitet, inverkan på kulturmiljö, landskapsbild och naturmiljö, bebyggelseområdets struktur och tillgänglighet samt trafiksäkerhet. Värderosen illustrerar nedan gjorda bedömningar i relation till dessa kriterier.

Infart befinnlig

Denna principiella lösning bygger på ett vidareutvecklade av det nuvarande vägnätet med befintliga infarter från norr. Vad gäller allén in mot slottet bygger denna principlösning på att kapaciteten förstärks med en ny väg parallellt med allén på dess östra sida.

Befintliga vägar har inte tillräcklig bärighet eller sekundärtrafik vilket innebär att denna princip kräver breddning av många vägar. I de fall vägarna kantas av alléer eller tät vegetation innebär det en negativ påverkan på närområdets natur- och kulturvärden. I samband med breddningarna ökar också vägarnas barriäreffekt mellan grönområden på omse sidor.

Utfarten till väg 276 är svår att iösa på ett trafiksäktert sätt.



Infart Syd

Denna princip ligger till grund för programskissen. Principens negativa konsekvenser utgörs av en till större delen ny sträckning genom kulturlandskapet. Den nya sträckningen orsakar ingrepp i naturmiljön och i kulturlandskapet samt påverkan på enstaka värdefulla kulturmiljöer. Dessutom innebär förslaget vissa geotekniska svårigheter.

Trots dessa negativa konsekvenser bedöms de positiva värden vara större än för övriga alternativ. Identiteten för Östanå som "en levande kustbygd i samklang med natur- och kulturmiljö" förtydligas genom tillfarten via Grönborgsvägen och med fortsatt sträckning i gränsen mellan kulturlandskap och vattnet.

Denna sträckning är också kortare än övriga alternativ vilket ger en bättre tillgänglighet till området. Tillsammans med en enkelriktrad tillfart via allén från väg 276 skapas också flexibilitet för trafikanten vid val av infartsväg.


Värderosen nedan redovisar en femgradig skala där mindre bra förutsättningar att uppfylla kriteriet ligger närmast periferi och bra förutsättningar ger redovisats närmast periferi. Det innebär att ju större yta desto bättre principiellt alternativ.

Områdets befintliga vägar har lång historisk hävd och är knutna till stora kultur-, landskapsbilds- och naturvärden. Att använda befintliga vägar för in- och utfart innebär stora ombyggnader med efterföljande negativa konsekvenser. Därför föreses befintliga vägar istället utsträckning bara nyttjas för jordbruks trafik vilket innebär att denna princip kräver breddning av många vägar.


I de fall vägarna kantas av alléer eller tät vegetation innebär det en negativ påverkan på närområdets natur- och kulturvärden.

I samband med breddningarna ökar också vägarnas barriäreffekt mellan grönområden på omse sidor.

Utfarten till väg 276 är svår att iösa på ett trafiksäktert sätt.



Alternativa principper för infart Östanå



Program för Östanå, Roslags-Kulla
och Wira

2012-04-18

Skala 1:10 000 vid A4
200 m

SWECO

Trafik



Siktlinjen ut mot Ennässudden och färjeläget på Ljusterö, från den andra terrassen på södra sidan av Östanå slott.

Översiktig konsekvensbeskrivning

Denna översiktliga konsekvensbeskrivning syftar till att beskriva möjlig påverkan av programsiken, som underlag för ställningstagande kring det fortsatta arbetet. Konsekvensbeskrivningen utgör också underlag för den bedömning om behovet av miljöbedömning för kommande detaljplaner som redovisas i huvudhandlingen.

Socialt/kulturellt

Förslaget ger goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer med sociala kvaliteter, samt även att förhöja samhällenas attraktivitet och identitet.

Nya vandringsleder och förbättrade gång- och cykelvägar utvecklar områdets samhörighet och förbättrar kommunens grönstruktur vilket gör att upplevelser med natur- och vattenkontakt förstärks. En alltför begränsad och småskalig exploatering

utan viss genomfartstrafik kan göra att mötesplatserna inte blir tillräckligt tydliga, samt att möjligheter för kommersiella eller kulturella aktiviteter blir begränsade.

Ekonomi

Att ge förutsättningar för ett ökat permanentboende kan i sin tur leda till att ett ökat lokalt företagande och mer underlag för kommersiell service. Kommunen ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft då förslaget förväntas stärka kommunens varumärke.

Projektkonomin förväntas vara god då bostäderna ingår i en attraktiv marknad och kan byggas ut etappvis. Svårigheter till försörjning med kollektivtrafik och fjärrvärme är en nackdel ur samhällsekonomiskt perspektiv.

Även i framtiden kommer de flesta resorna till och från utredningsområdet att bestå av boenderrelaterade resor samt resor till färjeläget.

De nya bostäderna kommer att generera en del ny trafik i området. Eftersom fler bostäder planeras i Östanå kommer trafikökningen vara som störst där.

Ett antagande om 300 ny lägenheter i Östanå längs med vatnet har gjorts. Detta beräknas generera totalt mellan 1200 och 1800 fordonströrelser/dygn, beroende på de boendes resvanor och behov av transporter.

Med den nya trafikstrukturen antas ca 80 % av tillkommande trafik använda Grönborgsvägen från väg 276 för att ångöra de nya bostadsområdena. Resterande 20 % av trafiken antas nyttja allévägen. För utfart till väg 276 kommer all trafik gå via Grönborgsvägen. Detta innebär att trafikflödet på Grönborgsvägen uppskattas öka från dagens ca 2 400 till 3 500 - 4 000 fordon/dygn. Under större delen av året innebär detta kapacitetsmässigt inga problem. Under sommarmånaderna ökar dock trafiken kraftigt på Grönborgsvägen i och med att antalet boende på Ljusterö ökar. Under denna period uppstår det tidsvis köer på Grönborgsvägen medan bilarna väntar på att få åka ombord på färjan. De boende har då möjlighet att välja allévägen för att ta sig till sina bostadsområden.

Trafiken längs med allévägen beräknas att öka med ca 120 - 150 fordon/dygn. Den mättliga trafikökningen innebär inget behov av kapacitetshöjande åtgärder.

Natur- och kulturmiljö

Grönstruktur och naturmiljö

Vid bebyggelse av området är det viktigt att ta hänsyn till höga naturvärden som finns i området. Centralt för områdets höga naturvärden och naturmiljökaraktär är att upprätthålla ett fortsatt aktivt bete. Vid ökad bebyggelse finns risk för konflikter mellan boende och djurhållning, varför områden för djurhållning har reserverats i programskissen. Där bebyggelse sker i närheten av betesmark, ska samråd med djurhållare ske för att säkerställa att inga konflikter uppstår.

I det övergripande förslaget till markanvändning har hänsyn tagits till höga naturvärden samt till jord- och skogsbrukets intressen. Utöver enskilda naturvärdesobjekt i området utgör området som helhet en ekologisk värdekärna. Fysiska ingrepp i form av bebyggelse samt ökat besöksstryck i naturområden kan komma att påverka känsliga miljöer samt växt- och djurarter negativt. Utformningen av nya vandringsleder och bostadsnära rekreationsområden behöver planeras med stor hänsyn till detta.

All bebyggelse bör placeras och utformas så att de ekologiska sambanden bibehålls. Områdets kontinuer och värdehållande funktion återfinns vid havsstränderna, slutna skogsbeten och torrbackar samt äldre ädellövskogsområden och solärer (företrädesvis ek och tall). Dessa miljöer utgör områdets värdekärnor, och där föreslås bebyggelse helt undvikas. Utbyggnad och komplettering utanför värdekärnorna bedöms dock vara möjlig utan att områdets helhetsvärden sänks.

Natura 2000-området utgörs av fuktängar som vid

tillgängliggörande med t ex spänger kan försvara för betesdriften i området och i sin tur påverka bevarandemålet för Natura 2000-området. Samråd med djurhållaren ska ske i det fortsatta arbetet.

Eftersom fuktängarna utmed Losjön förmödigen utgör de fågelrikaste partierna bedöms det som olämpligt att dra en vandringsled här. Lämpigare vore istället att dra vandringsleden utmed den lilla vägen norr om Natura 2000-området som går ned mot Wira bruk.

Programområdet som helhet hyser en nängfald av mycket höga naturvärden. Vilka konsekvenser föreslagen kompletteringsbebyggelse, nyutbyggnad inklusive ny infrastruktur slutligen ger upphov till, beror av var och hur och i vilken omfattning bebyggelsen utformas. Kärnområdena Östanå, Roslags-Kulla och Wira bedöms, ur naturvärdeperspektiv, tala en måttlig utbyggnad och komplettering av bebyggelsen. Programförslaget bedöms inte ha påverkan på områden som är skyddade enligt lag eller områden som har klassats som nationellt, regional eller kommunalt värdefulla. Begränsad utveckling föreslås i två områden av kommunalt intresse vid Roslags-Kulla och Östanå slott.

Fortsatt arbete

- Naturvärdena inom det inventerade området får idag anses vara relativt väldokumenterade och kan utgöra en grund för vidare arbete. Eventuellt kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad inventering på vissa artgrupper i en del urav områden med kommunalt intresse. Områden som skulle kunna bli aktuella att utföra kompletterande inventeringar i är: område 5 som utgörs av betade

ekbackar, område 12 som utgörs av fuktängar samt område 8 som utgörs av solitära ädellövträd (se vidare rekommendationer i Ekologigruppens naturinventering).

- Inför kommande detaljplanering bör förslag till skyddsäärder och anpassningar av bebyggelsen ske med hänsyn till spridningsvägar, lokala naturvärden/naturobjekt och behovet av närvärn/parkmiljöer. Behovet av gröna kopplingar och bufferzoner mellan nya bebyggelseområden och befintliga naturmiljöer bedöms vara särskilt viktiga att studera.
- I samband med planeringen av eventuell ny vandringsled bedöms det som lämpligast att dra vandringsleden utmed den lilla vägen norr om Natura 2000-området som går ned mot Wira bruk. Vidare bör vandringsleden dras väster om det mindre partiet med högortsäng i den sydvästra delen av sjön, vilket också är ett Natura 2000-område. I samband med åtgärden bör föras en tidig dialog med Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 28 § miljöbalken.
- Anläggande av en vandringsled bör ske i samråd med Länsstyrelsen och berörd djurhållare. Därtill bör en fågelinventering tas fram för att säkerställa eventuella häcklokaler för störningsskänsliga fåglar i strandmiljön.

Kulturmiljö

Stora delar av området för planprogrammet är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. En exploatering av området kan komma att påverka dessa kulturmiljövärden. Risken finns att områdets tydliga herrgårdskaraktär går förlorad eller inte blir lika tydlig efter ytterligare exploatering. Det är den sammhållna karaktären som utgör programområdets främsta kulturmiljövärden. Byggs en av komponenterna bort, sänks inte enbart kulturvärdena lokalt, utan hela områdets kulturvärden sänks något, då kopplingarna mellan de olika verksamheterna stödjer varandra.

I planprogrammet föreslås en förtäring och utvidgning av befintlig bebyggelse. En viss förtäring och utvidgning kring Wira och Roslags-Kulla har kontinuerligt genomförts och att forsläta denna utveckling förefaller naturligt. Speciellt Wira har historiskt sett haft ett större antal byggnader än idag.

Roslags-Kulla ligger i brytpunkten mellan skog och öppet landskap och har sedan länge varit en naturlig knutpunkt. Eftersom Roslags-Kulla i vissa delar redan har exploaterats är det naturligt att forsläta komplettera i området.

I planprogrammet föreslås även bostadsbebyggelse på platser som tidigare varit obebyggda och som inte ligger i direkt anslutning till bebyggda miljöer. I dessa områden är extra viktigt att den nya bebyggelsen inte upplänar spåren från tidigare verksamheter på platsen. Det är också viktigt att det nybyggda inte kan förväxlas att vara en del av det historiska sammanhanget. Det ska vara lätt att se vilken bebyggelse som hör till den tidigare herrgårdens drift och vad som är ett tillägg.

Fortsatt arbete

- Med hänsyn till programområdets höga kulturmiljövärdet bör i detaljplaneskedet, mer detaljerade studier göras av bebyggelsens placering i landskapet. Detaljerade analyser inklusive visualisering (fotoröntgen, illustrationer m.m.) som studerar konsekvenserna på kulturmiljö- och upplevelsevärden hör tas fram innan slutlig bedömning av bebyggelsens lämplighet (t.ex. typ av bebyggelse, höjd, placering). Detta är viktigt inte bara för de områden där det krävs miljöbedömningar (se avsnittet *Bebot av miljöbedömning sid 46*).
- En mer detaljerad dokumentation av den kulturhistoriska bebyggelsen behöver tas fram i enlighet med lagen om kulturmiljöerna och som underlag för fortsatt detaljplanering.

Landskapsbild

Området innehåller höga värden ur landskapsbild- och upplevelsevärdesynpunkt. Landskapsvärdena sammankräver i hög grad med helheten men vissa områden är känsligare än andra. En exploatering av området kommer att påverka dessa värden. Risken finns att områdets tydliga karaktär går förlorad eller inte blir lika tydlig. Men med omsorg och kvalité i den fortsatta planeringen och utformningen av ny bebyggelse och infrastruktur kan värdena i området inte bara bibehållas utan till och med hävdas.

Några av de känsligaste landskapen är det pastorala landskapet kring Mälby, och hagmarkerna närmast Losjön vid Wira. Det öppna landskapet gör att ny bebyggelse lätt hamnar i konflikt med den äldre kulturmiljön. Miljön är mycket känslig för förändringar och för att bibehålla känslan av ett pastoralt

odlingslandskap behöver enheten hållas intakt. Färre åkerholmar och brutna siktlinjer gör att landskapet blir mer statiskt. En stor del av upplevelsen av dessa områden bygger på de i många fall medvetet gestaltade siktlinjerna (se *Landskapsbild i bilaga 1 samt i Landskapsanalysen*, Sweco 2010).

Hela Östanå slottsanläggning är känslig för förändringar. Slott och park är byggda som en enhet med väl avvägda proportioner och det är svårt att urskilja enstaka objekt som mer värdefulla än andra. Vid en exploatering i anslutning till slottet är det viktigt att slottet och dess omgivningar bibehåller sin karaktär samt att de övergripande siktlinjerna bevaras, sett både från väg 276 och från Furusundsleden.

I det öppna landskapsrummet direkt öster om slottsparken bör nya byggnader undvikas helt. Ny bebyggelse får inte stöd i landskapet och riskerar att skada de medvetet gestaltade siktlinjerna mellan slottet samt Furusundsleden och Ennäsudden. Väster om slottet, i kanten av Djurgården, finns sedan länge olika ekonomibyggnader. Denna sida av slottet är inte lika känslig för exploatering, då ny bebyggelse får stöd av skogsbacken och befintlig bebyggelse. Det bedöms vara viktigt att bevara brynkantens sodd från Östanå slott och siluetten av Grönkulle.

Sägriken bedöms inte vara lika känslig för exploatering. Området är väl avgränsat och ligger på ett väl tilltaget avstånd från slottsanläggningen. Hånsyn bör tas till befintlig äldre bebyggelse samt till spåren från den tidigare sägverksanheten.

Bokskogen sägs vara Sveriges nordligaste. Den bildar även en viktig kuliss till slottet och bör förblif orörd.

Fortsatt arbete

- Med hänsyn till programområdets höga landskapsbildsvärden bör mer detaljerade studier göras av bebyggelsens placering i landskapet. Detaljeraade analyser inklusive visualisering (fotomontage, illustrationer m.m.) som studerar konsekvenserna på kulturmiljö- och upplevelsevärden bör tas fram innan slutlig bedömning kan göras bebyggelsens lämpighet (t.ex. typ av bebyggelse, höjd, placering). Denna är viktig inte bara för de områden där det krävs miljöbedömningar (se avsnittet *Bebot om miljöbedömning*).

Vattenmiljö, dag- och ytvatten

Ny bebyggelse i området innebär förmögnen en relativt liten direkt negativ påverkan för områdets vattenmiljöer, förutsatt att byggnation inte sker i direkt anslutning till de känsliga stränderna. Vattenmiljöerna är i dagsläget opåverkade eller obetydligt påverkade av förorenings- och närsaltsbelastning¹.

Hur stor tilldrifning och föroreningsbelastning av dagvattnet det blir och vilka konsekvenser detta kan få för vattenmiljöerna, beror helt på omfattningen av den framtida bebyggelse samt val av VA- och dagvattensystem.

En utbyggnad innebär, oavsett val av lösningar, att andelen hårdgjorda ytor och trafiken i området ökar. Detta medför minskade infiltrationsmöjligheter samt ökad föroreningsbelastning till närliggande recipienter. Med väl fungerande dagvattnelösningar, fördjuring och renin, bedöms de negativa konsekvenserna för recipienterna bli små. En förtätning av bebyggelse i området, med en anslutning till kommunalt vatten

och avlopp kan samtidigt påverka positivt genom att befintliga problem som kommer av befintliga enskilda brunnar och avloppsanläggningar kan lösas. För befintlig vattenläkt i Roslags-Kulla, som övergår till reservvattenläkt då sjöledning från Skärgårdsstad till Wira byggs ut, finns ett skyddsområde (Länsstyrelsens beslut 1995:97). Inom skyddsområdet gäller föreskrifter för bl.a. hantering av brandfarliga varor och andra varor som kan förorena vatten, för avloppsutsläpp, upplag, rä克ter samt schaktringsarbeten. Inomrare inte skyddszon får bostadsbebyggelse enligt föreskrifterna inte uppföras och inom yttrazon krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Eventuell konflikt mellan vattenskyddsområdet och bebyggelse inom skyddsområdet utreds vidare i det fortsatta detaljplanearbetet.

I programmet skisseras nya båtplatser och en ny badplats. Behovet och omfattningen av eventuella vattenarbeten är i dagsläget inte klarlagt. Vid eventuella vattenarbeten brukar generellt uppstå grumling av bottensediment. Sedimenten som rörs upp brukar generellt sedimentera på botten redan inom några veckor. Grumling kan störa lek- och uppväxtmiljöer för fisk genom att slam sprids över bottnvegetation. Denna påverkan kan begränsas om vattenarbetena utförs under december-mars och om s.k. ”grumlingshinder” används för att skyarma av berörda vattenområden.

Nya båtplatser skulle, bortsett från den direkta fysiska påverkan på vattenmiljön vid anläggningsarbetet, även ge en ökad båttrafik i Sägviken. En ökad båttrafik skulle sannolikt medföra en viss stress på vattenmiljöerna (flora och fauna) i form av bullerstörning, spill av olja och kemikalier från bl.a. båtbot-

tenförg och drivmedel samt grumling. I samband med framtida vattenarbeten kan man att behöva ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

Konsekvenserna av behövliga vattenarbeten ska studeras oavsett det blir fråga om annälän eller ansökan om tillstånd. Exempel på arbeten/åtgärder som faller under begreppet vattenverksamhet är bl.a. grävning, pålning, schaktning och muddringsarbeten. Anläggande av nya brygggor kan också tänkas ingå.

Fortsatt arbete

- I samband med detaljplanläggning behöver en fördjupad beskrivning av dag- och ytvatten tas fram som inkluderar klassning enligt VISS samt status enligt vattendirektivet.
 - En dagvattenutredning bör tas fram som underlag för det fortsatta arbetet ned att föreslå och utforma lämpliga dagvattenåtgärder. En sådan utredning bör utreda behovet av renings- och fördjörningsåtgärder samt ange förslag till riktlinjer vad gäller omhändertagande av dagvatten från vägar och bebyggelseområden. En utgångspunkt för dagvattenutredningen bör vara att minimera risken för uppkomst av negativa konsekvenser för områdets känsliga vattenmiljöer (särskilt Loån och Losjön).
 - Vikarnas ekologiska värden bör utredas innan lämplig plats för småbåtshamn och badplats kan bestämmas.
 - I samband med eventuella framtida vattenarbeten i havsvikarna (jordningsställande av badplats och båthamn/bryggor) bör samrådas med Länsstyrelsen i det fall att planerade åtgärder omfattas av bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken (s.k. vatten-

verksamhet). Åtgärder som kan tänkas bli aktuella att anmäla/pröva är eventuella grävningsarbeten och om det blir aktuellt med utfyllnad, pålinning och muddningsarbeten, även dessa. Själva båtbyggorna, liksom badplatsen, kan också behöva anmälas enligt 11 kap. miljöbalken. Inför samråd bör bl.a. vattenmiljö- och naturnärvården, planerade åtgärder, trolig miljöpåverkan samt förslag till lämpliga skyddsåtgärder, redovisas mer ingående.

- En eventuell konflikt med vattenkyddsområdet och bebyggelse i Roslags-Kulla bör utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.

Strandskydd

Bebyggelse eller andra åtgärder i strandnära lägen kan komma att påverka de värden som strandskyddet syftar till att skydda, framför allt vad gäller bevarande av biologisk mångfald. Exempelvis kan förutsättningarna för häckande fåglar påverkas negativt av mark- och vattenarbeten eller strandnära bebyggelse och vägar.

Programskissen omfattar förslag om att skapa nya båtplatser i Sögviken. Havsvikens naturvärden är i dagsläget inte inventerade varför direkta konsekvenser ej ännu kan klargöras. I samband med åtgärder inom strandskyddade områden ska dispens sökas hos kommunen. För åtgärder som omfattas av nya detaljplaner provas strandskyddsfrågan i planen.

Åtgärder i strandnära lägen som t.ex. nya vandringsleder och utsiktsplatser utmed farleden och Loån kan innebära positiva konsekvenser ur rekreationssympunkt. Tillgängligheten till stränderna och strandnära naturupplevelser bedöms stärkas av

förfallet, vilket kan motivera exploatering i zoner som omfattas av strandskydd. Nya båtplatser innebär vidare att boende i området ges möjlighet till båtliv, vilket är positivt ur frilufts- och rekreationssympunkt. Därtill kan tillgängligheten till stränderna förbättras genom nya rörelsestråk, bryggor m.m.

Fortsatt arbete

- I samband med ansökan om dispens eller upphållsplatser av strandskyddet bör en fågelinventering genomföras som underlag för beslutet.
- I samband med en eventuella nya båtplatser ska de negativa konsekvenserna för natur- och vattenmiljöer studeras vidare inom ramen av en MKB enligt 11 kap. Miljöbalken.
- Generellt rekommenderas att kajer, bryggor, gång- och cykelvägar samt allmänna platser utmed havsvikarna utformas så att strändernas karaktär och naturvärden så långt som möjligt kan bevaras. Partier med strandvegetation och vassruggar bör också sparas.

Programskissen omfattar förslag om att skapa nya båtplatser i Sögviken. Havsvikens naturvärden är i dagsläget inte inventerade varför direkta konsekvenser ej ännu kan klargöras. I samband med åtgärder inom strandskyddade områden ska dispens sökas hos kommunen. För åtgärder som omfattas av nya detaljplaner provas strandskyddsfrågan i planen.

Åtgärder i strandnära lägen som t.ex. nya vandringsleder och utsiktsplatser utmed farleden och Loån kan innebära positiva konsekvenser ur rekreationssympunkt. Tillgängligheten till stränderna och strandnära naturupplevelser bedöms stärkas av

småhusbebyggelse som i huvudsak planeras inom programområden bedöms att de större grönområdena kan bevaras, om utbyggnaden sker på ett omsorgsfullt sätt. För att bevara ett hög rekreativt värde på de större sammanhängande skogsområdena samt upplevelsevärdet av skogskänsla, rekommenderas ett generellt avstånd på ca 200-250 m från planerad bebyggelse och vägar. Det finns samtidigt risk för en intressekonflikt mellan tillgången till lättillgänglig rekreationsskog/tatortsnära natur och ekologiskt känsliga naturområden.

Kulturlandskapen kring Östanå är beroende av markanvändning med fortsatt åkerbruk och betesdrift. Förländringar i markanvändning eller intressekonflikter mellan exploatering och åkerbruk/betesdrift med igeväxning som följd skulle påverka områdets värden negativt. Alltför storskalig bebyggelse samt bebyggelse eller åtgärder som splittrar landskapet kan utgöra ett annat hot.

Stora delar av skogsområdena kring Östanå, Roslags-Kulla och Wira är idag inte särskilt tillgängliga. Skylning av stigar och leder ut i omgivande skogsområden är bristfällig (bortsett från Roslagsleden). Områdets storlek och kombinationen stora sjöar och mindre värdefulla naturmiljöer, innebär dock att det bör kunna tala en urveckling för det rörliga frihustslivet. Med nya leder, entréer och bra skylning kan rekreativsärendena och tillgängligheten till naturmiljöerna förbättras.

Skärgårdslandskapet utgör en stor attraktion med ett flertal allmänt tillgängliga kusträckor i området. Det är idag relativt svårt att hitta ned till dessa kusträckor mot Furusundsleden och vid insjöarna.

En exploatering i kustzonan kan också tillgängligheten till dessa kuststräckor.

Fortsatt arbete

- Med hänsyn till programområdets höga friluftsvärden bör i det fortsatta arbetet studeras hur programområdets sammantagna rekreativtverkan påverkas av en exploatering.
- Vidare bör studeras vilka åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa och förstärka områdets frilufs- och upplevelsevärden. Åtgärder som underlättar för allmänheten att ta sig ut i naturen kan t.ex. vara ökad information, skyltar, vägvisaning och möjlighet till parkering/kollektivtrafik.

Tillgänglighet

Avståndet mellan planerad bostadsbebyggelse och närmaste livsmedelsbutik och service är långt. Detta innebär att de boende sannolikt kommer att bli relativt bilberoende. Ny bebyggelse i området kan medföra att serviceutbudet och kollektivtrafiken i området ökar. Detta skulle kunna begränsa ökningen av biltrafiken och även bidra till att minska bilanvändningen även för befintliga boende i området.

Avstånden till skola och busshållsplats varierar inom programområdet. Även för de områden som ligger relativt långt från närmsta busshållsplats bedöms avstånden för att gå eller cykla inte vara orimliga. Möjligheterna förstärks av de nya gång- och cykelvägar som skisseras i programmet.

Djurhållning och jordbruk

Ny bebyggelse föreslås i huvudsak inte direkt på jord eller skogsbruksmark.. Mot bakgrund av att Östanå har

landsbygdskaraktär och att orten har en lång tidstradition av jordbruk, bör framhällas att hållande av djur och jordbruk är ett naturligt inslag i området. Acceptansen för störningar bedörs vara högre än i mer tätbebyggda områden, eftersom att de boende gör ett medvetet val då de flyttar till en mer lantlig bygd. Det bör även nämnas att boende ofta också upplever närheten till djur och jordbruk som ett positivt och värdefullt inslag i näheten av sin boendemiljö.

Risk för framtida restriktioner för djurhållningen bedöms som liten, men med ökad bebyggelse i området finns alltid en viss risk för konflikter mellan boende och djurhållning/jordbruk. Allt för stora begränsningar i jordbruksverksamheten skulle troligen medföra att områdets naturvärden och landskapets karaktär påtagligt försämras. Dagens kulturlandskap är beroende av kontinuerlig betesdrift och jordbruk.

Fortsatt arbete

- I fortsattt arbete bör samråd ske med Länsstyrelsen om behov finns av att upprätta en riskanalys. Detta kan exempelvis gälla vid detaljplan för Östanå farjeläge och för eventuella detaljplaner med ny bebyggelse utmed väg 276.

Buller

- I fortsattt planarbete inklusive kommande miljöbedömningar ska frågan om på platsen lämpliga skyddsavstånd till ladugården vid Östanå slott samt betesmarker studeras djupare.
- Samråd ska under hand ske med markägare kring jord- och skogsbrukets intressen i det fortsatta arbetet.

Risk och säkerhet

Den exakta placeringen och utformningen av kommande bebyggelse är ännu inte bestämd. Det är svårt att redan nu ta ställning till huruvida bebyggelsen har tillräckliga skyddsavstånd eller om en riskanalys kan komma att krävas för fortsatt detalj-

planering. Faktorer som ska beaktas i det enskilda fallet och vid bedömmingen av lämplig skyddszon är, t.ex. transportvolym som fraktas på vägen/farleden, typ av gods, bebyggelsens användning, vegetation och topografi samt om det finns behov av särskilda byggnadstekniska skyddsåtgärder.

En stor del av den tillräckta bostadsbebyggelsen inom programområdet kommer att ligga utanför både riskområden och de avstånd som Länsstyrelsen ställer krav på att en riskanalys ska upprättas. Inom några områden med planerad bostadsbebyggelse är det dock troligt att en konflikt kan uppstå mellan planerad bebyggelse och riskerna i och med befintlig infrastruktur.

Fortsatt arbete

- I fortsattt arbete bör samråd ske med Länsstyrelsen om behov finns av att upprätta en riskanalys. Detta kan exempelvis gälla vid detaljplan för Östanå farjeläge och för eventuella detaljplaner med ny bebyggelse utmed väg 276.

Vägtrafik- och farhögsbuller
Risk för bullerstörning bedöms generellt vara liten inom programområdet. På några platser kan det dock behövas särskilda bullerdämpande åtgärder vid planering av bostadsbebyggelse. Detta kan främst vara aktuellt för planerad bebyggelse utmed väg 276, vid farjeläget i Östanå samt annan strandnära bebyggelse utmed Furusundsleden. Genom att tillämpa avstegsfall enligt Socialstyrelsens riktlinjer, d.v.s. säkerställa att varje bostad ges tillgång till en tyxt sida och tyxt

uteplats, bedöms riktvärdena för trafikbullar kunna innehållas. Nya vägar inom planområdet bedöms ge en marginell påverkan beträffande trafikbuller, med hänsyn till att det endast är en mindre mängd trafik som kommer att använda de nya lokalgatorna.

Den typ av fartygsbullar som kan komma att behöva beaktas avser maximala ljudnivåer. Framför allt är det Socialstyrelsens riktlinjer för lågfrekvent buller som skulle kunna överskridas korrigat vid nya bostäder som skisseras utmed farleden. Rikrvärdet för dgnsekivalent ljudnivå kommer sannolikt att kunna innehållas utmed hela farleden, främst P.g.a. av tillräckligt avstånd till fartygen i farled. Genom att ge varje bostad tillgång till en tyxt sida, kan rikrvärdet för maximal ljudnivå innehållas. Fartygstrafikbuller kan svårigen åtgärdas på annat sätt P.g.a. att källan är placerad högt över mark och därmed är svår att skydda av. Inomhus finns goda möjligheter att åtgärda fartygstrafikbuller och innehålla Socialstyrelsens rikrvärden, med hjälp av exempelvis en tung fasad.

tioner påverkas bl.a. av markförhållanden, lerjordar, men även sand- och siktjordar, kan vara problematiska ur vibrationssympunkt. Avståndet till fartygen påverkar också uppkomsten av vibrationer; generellt gäller att en fördubbling av avståndet ger en halvering ur vibrationssympunkt.

Fortsatt arbete

- Detaljerade utredningar om buller och vibrationer är nödvändiga vid planläggning av nya bostäder längs farleden och länsväg 276. Detta oavsett om en miljöbedömning behöver genomföras.
- Det kan vara svårt att vidta åtgärder som har en effekt på vibrationer. Markens lämplighet för bebyggelse, särskilt på sand- eller lerjordar nära farleden, bör hämmed studeras innan bebyggelsens lokalisering fastställs.

Övrig miljöpåverkan

Luftmiljö

Utsläppen till luft inom Österåkers kommun ligger generellt under gällande miljökvalitetsnormer. De huvudföreningarna som förekommer inom programområdet härrör främst från trafik på väg 276 och till viss del även från fartygstrafiken. Enligt uppgift från Stockholms och Uppsala läns luftvärdsförbund³ låg halten av inandningsbara partiklar (PM10) för hela programområdet, i det lägsta intervallet, d.v.s. >27 µg/m³. Detta värde ska jämföras med normen som regeringen satt upp vilket säger att medelvärdet för PM10 inte får vara högre än 50 µg/m³ (under det 36:e värsta dygnet under ett år).

Bostäderna planeras delvis inom områden där aktivt jordbruk bedrivs. Sådan verksamhet orsakar olika typer av buller. Buller som uppkommer under körning av arbetsredskap är knutet till särskilda årsstuder och kan uppkomma i samband med sådd, harvning, plöjning och skörd.

Om bostäder planeras nära vattnet och en eventuell småbåtshamn bör beaktas att buller från båttrafiken (båtmotorer och master från segelbåtar) inte riskerar att störa de boende.

I samband med att fartygstrafiker i farled kan det även finnas risk för vibrationer. Storleken av vibra-

Kvävedioxihalterna inom programområdet beräknas ligga i intervallet 12 - 24 µg/m³ (år 2006). Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid medför att medelvärdet inte får vara högre än 60 µg/m³ (under det 8:e värsta dygnet på ett år).

Luftföreningsshalterna inom området är låga och då exploateringen bedöms medföra en marginal ökning av trafiken i området bedöms utsläppen till luft förblif små. Ursläpp till luft från fartygstrafiken bedöms inte heller medföra några störningar. Den förhårskrande vindriktningen är sydvästlig och områdets öppna landskapsrum gör att utspridningen av utsläpp till luft är mycket god.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms innehållas inom hela programområdet med god marginal,

Markförening

Inga kända markföreningar finns. Men vid Sägviken låg tidigare ett sågverk. Till en början var sågen ångdriven. En ny anläggning byggdes under 1950-talet vilken kom att drivas med råoljemotorer och elström, vilket kan tyda på markförening på platsen.

Fortsatt arbete

- I det fortsatta planarbetet bör en markundersökning genomföras för att klargöra om eventuella rester från tidigare verksamhet finns i marken kring det före detta sågverket.

Klimateffekten och hushållning med naturresurser

kan energi- och resursförbrukningen minimeras, vilket ur ett klimatperspektiv skulle vara positivt.

Klimatpåverkan
Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med programnets inriktning bidra till en marginell negativ miljöpåverkan beträffande utsläppen av växtgaser. Programförslaget innebär att nya bostäder byggs i en perifer del av kommunen, i ett område med låg kollektivtrafikförsörjning och relativt långt från arbetsplatser, service m.m. Detta kan innebära att de boende kommer att bli relativt bilberoende. Detta innebär att utsläppen till luft av växthusgaser blir mer omfattande jämfört med om utbyggnaden skulle ske i ett mer centralt och kollektivtrafiknära område. Det finns förutsättningar för kollektivtrafikavändande, då cirka hälften av den föreslagna bebyggelsen ligger inom 400 m från befintliga busshållplatser och all föreslagen bebyggelse inom 900 m. Av kompletterings- och utredningsområdena ligger ca 65 procent inom 400 m och övrigt inom 900 meters avstånd.

Utbyggnaden kan innebära ett ökat underlag till att utöka och förbättra kollektivtrafiken och serviceutbudet inom området. Om kollektivtrafiken inte förbättras (ökad turrtäthet, fler busslinjer etc.) bedöms utsläppen till luft bli mer omfattande och konsekvenserna på klimatet större.

En hög andel småhusbebyggelse och det periphera läget innebär att enskilda fastigheter värms med hjälp av värmeppanor som eldas med fossil olja, eldrivna värmevärmepumpar, el eller ved. Detta medför ökade utsläpp till luft och leder således till en negativ klimatpåverkan. Om bebyggelsen byggs energieffektivt och uppvärmning m.m. sker med förnyelsebara bränslen

transporter i regionen och därmed till ökade utsläpp. Programförslaget innebär även att grönområden som är av värde för både kulturmiljön, biologisk mångfald och rekreation kan komma att exploateras. En alltför omfattande utbyggnad i området skulle också kunna innebära att jord- och skogsbruksintressen skadas, vilket inte är förenligt med god hushållning.

Om serviceutbudet och kollektivtrafiken i området kan utökas i och med utbyggnaden bedöms planprogrammets negativa inverkan på hushållningen med naturresurserna förbättras något.

Fortsätt arbete

- Vid fortsatt planering av ny bebyggelse är det viktigt att väga in och ta hänsyn till andra intressen.

Samlad bedömning utifrån Översiktlig konsekvensbeskrivning

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en rad olika intressen inom programområdet som måste tas hänsyn till vid ett genomförande av programförslaget. Intressena avser djurhållning, jord- och skogsbruk, och möjligheter till rekreation. Det finns också en rad värden inom programområdet som bör bevaras. Det gäller framförallt landskapsbildsvärden, naturvärden, kulturmiljövärden och vattenmiljövärden. Bebyggelse bedöms dock kunna utvecklas utan att göra större äverkan på dessas intressen och värden. Detta är dock beroende av hur den framtida bebyggelsen utformas och placeras samt i vilken grad bebyggelse tillåts, vilka är viktiga utmaningar för kommande detaljplanering. Sammantaget bedöms

Hushållning med naturresurser

En utbyggnad enligt planprogrammet bedöms inte vara förenlig med en långsiktigt god hushållning. Bebyggelsen planeras i ett perifert läge av kommunen, delvis på brukad mark eller i naturmark. Utbyggnaden bidrar i hög grad till ökade

programforslaget innebär en rimlig avvägning mellan intresset att utveckla området och intresset att bevara områdets värden.

Då bebyggelse planeras i perifera delar av kommunen med långa avstånd till service och arbetsplatser samt i områden med begränsade möjligheter till kollektivtrafik, och då framförallt småhusbebyggelse planeras, vilket ofta innebär mindre energieffektiv uppvärmning och elförsörjning samt mindre resursnålvalösning och avfallshantering, blir påverkan på klimatet negativt. En grundläggande konflikt i planarbetet gäller å ena sidan önskemålen att bygga i de mest kollektivtrafiknära lägena inom programområdet i anslutning till Roslags-Kulla kyrka och å andra sidan de stora landskapsbild- och kulturmiljövården som är knutna till landskapet kring kyrkan. Kommunen har här funnit att en större utveckling än vad som nu föreslås inte är lämplig med hänsyn till områdets värden. Om det i framtiden skulle bli aktuellt en utbyggnad av en förbifart för väg 276 och av Roslagspilen, är det rimligt att ompröva detta ställningstagande.

Bebyggeelse planeras på viss naturmark vilket är negativt ur miljösynpunkt. Emellertid kan det finnas indirekta positiva konsekvenser av mer bebyggelse i området. Ny bebyggelse ger ett ökat underlag för service, verksamheter och kollektivtrafik, vilket kan innebära ett minskat bilberoende i området. Detta kan också innebära ett ökat socialt väde för både befintliga och nya boende. Programförfataget möjliggör att kommunen kan erbjuda en alternativ boendeform i landsbygd, med goda luff- och ljudmiljöförhållanden och med god potential för livskvalitet.

För att åstadkomma detta krävs dock vid planering av bebyggelse, försiktighet och ett noggrant studerande av platsens förutsättningar, vad gäller avstånd, kollektivtrafik, teknisk försörjning samt de intressen och värden som finns på platsen.

Behov av miljöbedömning

När en kommun uppträtt en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet att genomföra en miljöbedömning av planen (en s.k. behovsbedömning) i enlighet med reglerna i miljöbalken (6 kap. 11–18, 22 §§). Ställning ska tas till om detaljplanen kan medföra "betydande miljöpåverkan" i lagens mening, med åtföljande krav på att i det fortsatta planarbetet genomföra en miljöbedömning som dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När programupprättas, som i detta fall, görs ställningstagandet i programmet.

Planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira ligger till grund för flera detaljplaner. Det främsta syftet med programskedet är att det ska kunna ligga till grund för fortsatt arbetet inklusive eventuella miljöbedömningar. En översiktlig konsekvensbeskrivning har därför tagits fram parallellt med programmet vilket inneburit att många viktiga miljöfrågor kunnat belysas i ett större sammanhang och i ett tidigt skede (se bilaga 2). Den översiktliga konsekvensbeskrivningen är också underlag till ställningstagandena om behovet av miljöbedömning.

Det finns specifika miljöfrågor att beakta och/eller utreda även för detaljplaner som inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

I det följande redovisas ett preliminärt ställningstagande till behovet av miljöbedömning för kommande detaljplaner. I matrisen på motsända sidan ges förslag till avgränsning av miljöaspekter för respektive MKB.

Hur detaljplanerna kommer att avgränsas och fördelas över tiden är ännu inte klartlagt. Programområdet har därför delats in i olika delområden, vilka i senare skeden kan komma att rymma en eller flera detaljplaner. Delområdena har givits nummer som återfinns i såväl kartan nedan som i matrisen. Numreringen har ingen praktisk betydelse för turordningen för detaljplanernas igångsättning. Avgränsningen av delområdena har gjorts med hänsyn till att dessa bedöms ha inbördes likartade förutsättningar.

Preliminärt motiverat ställningstagande

- Nedan listade detaljplaner (inom delområde)**
- bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan:**
- berör inte något nationellt naturvärde (t.ex. Natura 2000-område),
 - anger inte förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens (1998:905) bilaga 1 eller 3,
 - bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan med beaktande av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4,
 - anta att omfatta någon av de verksamheter som räknas upp i 5 kap 18 § plan- och bygglagen.
 - Obebyggd eller glest bebyggelseområde, delvis inom strandskyddat område, utan dokumenterade värdefulla miljöer, där större nyttiskott föreslås ske;

Miljöaspekt	Naturumföjo	Landskapsbild	Kulturmiljö	Vattenmiljöer	Djurlivmiljö	Biljär
Delområde						
2. Östana slott	•	•	•	•	•	
3. Ilo	•	•	•	•	•	•
4. Östana förtejäge	•	•	•	•	•	•
5. Roslags-Kulla	•	•	•	•	•	•

Preliminär avgränsning av miljökonsekvens- beskrivningar för kommande detaljplaner

I matrisen till höger redovisas en preliminär avgränsning av de miljöaspekter som i synnerhet bör fördjupas eller studeras vidare inom ramen av respektive detaljplane-MKB. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till föreslagen exploatering och/eller delområdets specifika värden. Avgränsningen har gjorts utifrån bedömningar gjorda i den översiktliga konsekvensbeskrivningen.

- detaljplan inom område 1.
Bebyggelseområde med naturnärliga (inkl. strandskydd) och landskapsbildsvärden av visst värde. Förlängning och utbyggnad kan ske i mindre omfattning;
- detaljplan inom område 4,
Bebyggelseområden med värdefulla kulturmiljöer. Förtäring/förändring av bebyggelsen kan endast ske inom enstraka fastigheter;
- detaljplan inom område 7.
Område med stora regionala eller kommunala dokumenterade värden (kulturmiljö-, landskapsbilds-, naturmiljö- och strandskyddsvärden) där tillståndspliktig anläggning (reningsverk 3000 pe) föreslås;
- detaljplan inom område 4.

Nedan listade detaljplaner (inom delområde) som bedöms medföra betydande miljöpåverkan.


Område med vissa dokumenterade regionala eller kommunala värden (kulturmiljö-, landskapsbilds-, naturmiljö- och strandskyddsvärden) som föreslås för bebyggelse:

- detaljplan inom område 5.

Område med stora regionala eller kommunala dokumenterade värden (kulturmiljö-, landskapsbilds-, naturmiljö-, strandskydds- och vattenvärden) där viss förändring och utbyggnad föreslås:

- detaljplan inom område 2,
- detaljplan inom område 3.
- detaljplan inom område 4.
- Område för regional väg, regional järnväg och ev. angränsande bebyggelse;
- detaljplan inom område 5.

Matris med preliminär avgränsning till detaljplaner med betydande miljökonsekvensbeskrivning till detaljplaner med betydande miljöpåverkan.



Preliminär områdesavgränsning som underlag för behovsbedömning av detaljplan. Nummer med röd färg avser detaljplaner som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

Finansiering

Finansiering av erforderlig vägutbyggnad ska ske via exploateringsavtal med respektive exploater.

Finansiering av utbyggnad av ren- och spillvattnenät sker genom anslutningsavgifter till Österåkersvatten. Särtaxa kommer att tillämpas med hänsyn till de stora kostnaderna för bl.a. renvattenledning längs kusten från Skärgårdssstad.

Respektive exploater ska i det fortsatta arbetet bärta sina egna kostnader.



Schaktning för nybygge. Bild: Sweschakt AB.

Genomförande

Från program till detaljplan

Detta planprogram visar på de övergripande intentionerna kring markanvändningen i programområdet. Programmet ska ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete inom respektive delområde. Detaljplanearbete kommer att indelas i ett flertal etapper anpassade efter förväntad utbyggnadstakt.

Ett eller flera delområden kan komma att bli föremål för parallella uppdrag eller tävlingar som ett led i fortsatt planarbete.

Tidplan för fortsatt arbete

En mindre detaljplan för nytt reningssverk invid Grönborgsvägen har varit på samråd under 2012.

Arbetet med de första detaljplanerna för bostadsbebyggelse beräknas påbörjat i slutet av 2010.

Ansvarsfrågor – huvudmannaskap

Den föreslagna utvecklingen av de tre delområdena Östanå, Roslags-Kulla och Wira förutsätts ske med enskilt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap förutsätts endast för det överordnade vägnätet där Vägverket är väghållare.

I enlighet med kommunens VA-strategi avses Österåkersvatten vara huvudman för en successiv utbyggnad av verksamhetsområde för ren- och spillvatten.

Referenser

- Klingspor, Carl Arvid, Upplands herrgårdar, Stockholm 1877-81.
- Lundquist, Kjell, 2000. *Johan Härneman, Ur boken; Andersson, Thorbjörn, Jonstoj, Tove, Lundquist, Kjell (red), 2000, Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år, Stockholm.*
- Länsstyrelsen Stockholms län, 2002. *Fiskar och fiske i Stockholms län, Rapport 2003:19.*
- Länsstyrelsen Stockholms län, 2003. *Skyddsvärda grundenråden i Svealands skärgårdar, Rapport 2003:05.*
- Länsstyrelsen i Stockholms län, 2004. *Bottenfauna i Stockholms län 2004.*
- Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006. *Riskhantering i detaljplaneprocessen. Risikopolitik för markanvändning in till transportleder för färjlig god.*
- Naturvårdsverket, rapport 5666 Nationell strategi för skydd av vattenanekonta natur och kulturmiljöer.
- Naturvårdsverket, rapport 5746 Nationell strategi för restaurering av skyddsvärda vattendrag.
- Nordström, Alf, 1985. *I tra klängmedja och liebruk, Stockholms länmuseum i samarbete med Stiftelsen vira bruk. Uddevalla.*
- Prenzau Enander, Gabriele, 1998. *Kulturhistoriska miljöer i Österåkers Stockholms länmuseum och Österåkers kommun. Stockholm.*
- SWECO Architects och Nyréns arkitekter, *Kulturinventering, Östanå, Mälby, Roslags-Kulla, Wira, april 2009*
- Kommunala dokument**
- Biologisk mångfald och geologiska värden; Underlagsrapport till Grönplan för Österåkers kommun. Mars 2007.*
- Rekreation; Underlagsrapport till Grönplan för Österåkers kommun. Oktober 2007.*
- Österåkers kommun, Lokala naturvårdssatsningen och WSP Grönplan för Österåker, underlagsrapport reviderad. Juli 2009, rev. mars 2011*
- Österåkers kommun, PM Förstudie för planprogram för Östanå, Roslags-Kulla, Wira. 2007-06-25.*
- Österåkers kommun, Österåker – Skärgård och stad, Översiktsplan 2006.*
- Österåkers kommun, VA-strategi Österåkers kommun. Anträgen 2007-11-05.*
- Underlagsutredningar och rapporter**
- Ekologigruppen AB, Naturinventering och naturvärderedbedömning vid Roslags-Kulla, Östanå, Östanåsjäriläge, Österåkers kommun. Mars 2008.*
- Ingemansson AB, Bullerkartering Österåkers kommun, 2006.*
- Karling, Sten, 1930, *Svenska trädgårdskonsten : Grönöö, Näsbyparken, Stora Växby, Östanå, Ökna Roslags-Kulla, Wira*, rapport 2010-03-18.*
-  **Österåker**

Regionplane- och trafikkontoret, *Upplevnävänden i
Angarnskilen*, Rapport 3.2 004.

Regionplane- och trafikkontoret, *Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen*, RUFS 2001. Antagen 14
maj 2002.

Regionplanekontoret, *Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen - RUFS 2010. Utställningsförslag*
209-06-24.

Riksantikvarieämbetet, 1997 (ursprungligt beslut
1987). *Renidning av värdeexter för områden i Stockholmslän
som är av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 2 kap 6 § lag om bevaring med naturenri
m.m. (NRL)*. Stockholm.

Stockholms brandförsvar, *Brand- och rikshängyn i
samhällsplaneringen*. September 2005.

Svenska slott och herresäten Uppland, 1909, Stockholm.

Svenska turistföreningens årsbok 1943, Madsén Lars, Sot
och slott - levande 1700-tal vid uppländska bruk.
Ulvång Göran, 2004, *Hus och gård i förändring*, Uppsala.

Wilhelm Tham, 1850, *Bekräftning över Stockholms län,*
Projekt Runeberg.



Österåker

Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
184 86 Åkersberga
www.osteraker.se